

Politiskt organ: Kommunfullmäktige

Dag, tid: 2025-05-28, kl. 18:00

Plats: Kommunfullmäktigesalen

Övrigt: Sammanträdet avbryts för fika ca kl. 19.30.

Meddelande om vem som ska tjänstgöra ska snarast lämnas till kommunkansliet genom att skicka e-post till elin.alteborg@varnamo.se

Ärenden:	Dnr:	Sida:
1 Val av justerare		3
2 Fastställande av föredragningslista		
3 Inlämnade frågor till kommunfullmäktige 28 maj 2025		
4 Revidering av Reglemente för tillgänglighetsrådet	KS.2025.301	4 - 17
5 Revidering av SÅM:s reglemente och förbundsordning	KS.2025.331	18 - 32
6 Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad	KS.2025.433	33 - 86
7 Medborgarinitiativ - Gratis bussresor för äldre	KS.2024.114	87 - 92
8 Medborgarinitiativ - Inhägnad multiarena Vråen	KS.2024.602	93 - 98
9 Medborgarinitiativ - Tidigarelägg nytt badhus i Värnamo	KS.2024.763	99 - 105
10 Medborgarinitiativ - Ny ishall	KS.2024.762	106 - 111
11 Medborgarinitiativ - Gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun	KS.2022.212	112 - 124
12 Tidigarelägga investeringsbudget för utbyte av kommunens skrivare	KS.2025.422	125 - 127
13 Avsägelse och fyllnadsval av ledamot och ersättare i barn- och utbildningsnämnden	KS.2025.436	128
14 Fyllnadsval av ledamot i valnämnden	KS.2025.380	129 - 130

2025-05-28

2
2(2)

15	Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden	KS.2025.455	131
16	Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i Finnvedsbostäder AB	KS.2025.456	132 - 133
17	Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i servicenämnden	KS.2025.452	134
18	Avsägelse av uppdrag som ledamot i Stiftelsen Folkets Park	KS.2025.454	135 - 136
19	Meddelande till kommunfullmäktige 28 maj 2025	KS.2025.325	137 - 142

Stefan Widerberg
OrdförandeElin Alteborg
Sekreterare

FÖRSLAG TILL JUSTERINGSPERSONER

Kommunfullmäktige 2025

Sammanträdes- datum	Förslag justeringspersoner	Datum för justering
30/1	Johan Hilding (C) och Ola Ahlgren (SD)	5/2
27/2	Mikael Karlsson (C) och Anetté Myrvold (S)	5/3
27/3	Anders Nyberg (M) och Anja Johansson (S)	2/4
24/4	Emina Dautovic (V) och Håkan Nilsson (S)	30/4
28/5	Maria Johansson (-) och Katja Ganekind (SD)	4/6
18/6	Marianne Olsson (KD) och Mikael Andersson (S)	25/6
28/8	Haris Sibonjic (C) och Ardita Berisha Cani (S)	3/9
25/9	Stig Claesson (KD) och Ulf Björnstedt (SD)	1/10
30/10	Kaj Larsson (M) och Sandra Adesund (S)	5/11
27/11	Ulf Dovhammar (M) och Anders Jansson (S)	3/12
18/12	Karen Wahlin (L) och Åke Vilhelmsson (S)	29/12

Vid förhinder går den som ersätter in som justeringsperson.

Tid för justering: angivet datum kl.15.00 (om inte annat angetts)

Plats för justering: kommunkansliet, Stadshuset.

§ 222 Dnr: KS.2025.301

Revidering av Reglemente för tillgänglighetsrådet

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Reglemente för tillgänglighetsrådet att gälla från och med den 5 juni 2025, samt

att Reglemente för tillgänglighetsrådet, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2015 § 47, därmed upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 2025

Genom Värnamo kommunala tillgänglighetsråd (KTR)

samverkar företrädare från olika funktionshindersorganisationer med politiskt valda representanter från kommunala nämnder.

Rådet, som normalt sett sammanträder fyra gånger per år, har en konsultativ roll i övergripande frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Organisatoriskt tillhör rådet omsorgsnämnden, vars ordförande även är ordförande i tillgänglighetsrådet.

Reglementet ska utvärderas minst en gång per mandatperiod, utöver det kan ändring av reglemente även initieras av rådet, kommunstyrelsen eller omsorgsnämnden.

Tillgänglighetsrådet har genom samverkan arbetat fram ett nytt förslag till reglemente. Förslaget godkändes vid rådets sammanträde den 15 maj 2024, § 15.

Reglementet ska innan överlämnande till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige godkännas av omsorgsnämnden.

Omsorgsnämndens beslut den 19 mars 2025 § 42

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna reviderat reglemente för Värnamo

kommunala tillgänglighetsråd, samt

att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat

reglemente för tillgänglighetsrådet, samt

att överlämna reglementet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2025 § 168 att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen.

Forts.

KS § 222 (forts)

Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av formuleringarna och språket i reglementet och lämnat ett reviderat förslag.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunalstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Reglemente för tillgänglighetsrådet att gälla från och med den 5 juni 2025, samt

att Reglemente för tillgänglighetsrådet, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2015 § 47, därmed upphör att gälla.

Yrkanden

Ordföranden yrkar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Revidering av Reglemente för tillgänglighetsrådet

Ärendebeskrivning

Genom Värnamo kommunala tillgänglighetsråd (KTR) samverkar företrädare från olika funktionshindersorganisationer med politiskt valda representanter från kommunala nämnder. Rådet, som normalt sett sammanträder fyra gånger per år, har en konsultativ roll i övergripande frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Organisatoriskt tillhör rådet omsorgsnämnden.

Reglementet ska utvärderas minst en gång per mandatperiod, utöver det kan ändring av reglemente även initieras av rådet, kommunstyrelsen eller omsorgsnämnden.

Tillgänglighetsrådet har arbetat fram ett nytt förslag till reglemente. Omsorgsnämnden beslutade den 19 mars 2025 att godkänna reglementet samt att föreslå att kommunfullmäktige antar reglementet.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2024 § 168 att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av formuleringarna och språket i reglementet och lämnat ett reviderat förslag.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Reglemente för tillgänglighetsrådet att gälla från och med den 5 juni 2025, samt

att Reglemente för tillgänglighetsrådet, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2015 § 47, därmed upphör att gälla.

Anita Johansson
Teamledare

Ulf Svensson
Kommundirektör

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, § XX

Gäller fr o m XXXX-XX-XX

Reglemente för tillgänglighetsrådet

Allmänt

Enligt socialtjänstlagens 5 kapitel 8 § skall kommunen planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. I planeringen skall kommunen samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer. Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, hör samverkan med organisationer som företräder människor med omfattande funktionsnedsättning till kommunens uppgifter.

Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och i planeringen samverka med regionen och med andra samhällsorgan och organisationer. Kommunen har till uppgift att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionsnedsättning. Detta bestäms av Socialtjänstlagens 5 kapitel 8 paragraf respektive Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 4 punkt 3, slås fast att människor med funktionsnedsättning har rätt att påverka utvecklingen av viktiga frågor som berör dem. Samhället ska samarbeta med funktionsrättsrörelsen. Kommunen ska nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.

Vägledande för samarbetet med de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar i Värnamo kommun är ~~det av kommunfullmäktige fastställda~~ Programmet för ökad tillgänglighet, som kommunfullmäktige har fastställt.

Rådets roll

Tillgänglighetsrådet är ett viktigt rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Det är angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Syfte

- rådet ska ~~II~~ förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer som har funktionsnedsättningar
- rådet skall verka för att funktionshinderfrågorna beaktas i nämndernas

verksamhetsplanering och då även lyfta fram frågor som berör barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättningar

- rådet kan i nämnder och styrelser initiera nya frågor som berör personer med funktionsnedsättningar som grupp i nämnder och styrelser
- rådet skall ges möjlighet att lämna synpunkter i viktiga frågor som berör personer som har funktionsnedsättningar som grupp
- rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning och andra i frågor som berör personer som har funktionsnedsättningar.

Arbetsätt

Kommunens företrädare skall informera tillgänglighetsrådet om de planer och förändringar planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation när det finns planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör personer som har funktionsnedsättningar.

Synpunkter och förslag från rådet ska inhämtas i så tidigt skede att dessa kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Personer som har funktionsnedsättningar får därmed genom rådet större delaktighet i samhällets insatser.

För att personer som har funktionsnedsättningar ska ha stor delaktighet och kunna påverka ärendet ska aktuell nämnd eller styrelse inhämta synpunkter och förslag från rådet i ett tidigt skede.

Funktionshinderorganisationernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör förhållandena i samhället för personer som har funktionsnedsättningar. Således skall Tillgänglighetsrådet ska vara ett referensorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättningar som grupp.

Tillgänglighetsrådets sammansättning

1. Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden.
2. Kommunens nämnder och kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare enligt följande fördelning:
 - Omsorgsnämnden 2 ledamöter och 2 ersättare
 - Kommunstyrelsen, medborgarnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, teknik- och fritidsnämnd, kulturnämnden, servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare vardera.
3. En riksorganisation för personer med funktionsnedsättningar som bedriver organiserad verksamhet genom sin lokalorganisation i kommunen skall, efter beslut i omsorgsnämnden, erbjudas att vara representerad i rådet. Varje sådan lokalorganisation utser 1 ledamot och 1 ersättare.
4. Om en länsorganisation har aktiva medlemmar som bor i Värnamo kommun kan, efter beslut i omsorgsnämnden, länsorganisationen bli representerad i rådet även om det inte finns någon lokalorganisation i kommunen.
5. De funktionshinderorganisationer som ingår i tillgänglighetsrådet skall, före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs, till rådets sekreterare lämna uppgifter om vilka ledamöter och ersättare de valt till att representera dem. lämna uppgifter till rådets sekreterare om vilka ledamöter och ersättare de har valt till att representera dem. Detta ska ske före 1 november det år som kommunfullmäktige väljs.
6. Representanter för Finnvedsbostäder och andra kommunala bolag, samt regionen och andra samverkanspartners adjungeras vid behov.

Organisations- och arbetsfrågor

Ordförande i tillgänglighetsrådet är Ordförande i omsorgsnämnden är också ordförande i

tillgänglighetsrådet.

Till vice ordförande utses ledamot från kommunstyrelsen.

Till sekreterare i tillgänglighetsrådet utses en tjänsteperson.

9

Rådet ska¹¹ sammanträda minst fyra gånger per år. Extra sammanträde ska¹¹ hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av organisationernas ledamöter begär det.

Skriftlig kallelse jämte¹¹ och ärendelista skickas till rådets ledamöter och ersättare senast 10 kalenderdagar före rådets ordinarie sammanträde. Eventuella handlingar och beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare information och behandling underlättas. Rådet bör vid ett av sammanträdena få information om kommunens förslag till budget innan det går till beslut.

Vid sammanträden förs protokoll som skrivs under av ordförande och sekreterare, samt justeras av en ledamot från organisationerna. Rådet kan välja att antingen utse en fast justerare eller att utse en justerare vid varje sammanträde.

Fullständiga protokoll skall delges samtliga ledamöter och ersättare i rådet, omsorgsnämnden samt länsrådet för funktionsnedsättningar. Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av protokollförda beslut.

Arvode och reseersättning

Till kommunens tjänstgörande ledamöter utgår arvode och resekostnadsersättning enligt av kommunfullmäktige fastställda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Kommunens tjänstgörande ledamöter får arvode och resekostnadsersättning enligt Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, som kommunfullmäktige har fastställt.

Till funktionshinderorganisationerna utgår endast resekostnadsersättning till och från sammanträdena, enligt kommunens reglemente.

Ändring av reglemente

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av tillgänglighetsrådet, kommunstyrelsen och omsorgsnämnden. Utöver detta ska det vid varje ny mandatperiod kontrolleras om reglementet behöver revideras.

§ 168 Dnr: KS.2025.301

Revidering av Reglemente för tillgänglighetsrådet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen, samt

att återkoppling i ärendet ska ske senast den 9 maj 2025.

Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 2025

Genom Värnamo kommunala tillgänglighetsråd (KTR)

samverkar företrädare från olika funktionshindersorganisationer med politiskt valda representanter från kommunala nämnder.

Rådet, som normalt sett sammanträder fyra gånger per år, har en konsultativ roll i övergripande frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Organisatoriskt tillhör rådet omsorgsnämnden, vars ordförande även är ordförande i tillgänglighetsrådet.

Reglementet ska utvärderas minst en gång per mandatperiod, utöver det kan ändring av reglemente även initieras av rådet, kommunstyrelsen eller omsorgsnämnden.

Tillgänglighetsrådet har genom samverkan arbetat fram ett nytt förslag till reglemente. Förslaget godkändes vid rådets sammanträde den 15 maj 2024, § 15.

Reglementet ska innan överlämnande till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige godkännas av omsorgsnämnden.

Omsorgsnämndens beslut den 19 mars 2025 § 42

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna reviderat reglemente för Värnamo

kommunala tillgänglighetsråd, samt

att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat

reglemente för tillgänglighetsrådet, samt

att överlämna reglementet till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till

kommunledningsförvaltningen, samt att återkoppling i ärendet

ska ske senast den 9 maj 2025.

Beslut skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, § XX

Gäller fr o m XXXX-XX-XX

Reglemente för tillgänglighetsrådet

Allmänt

Enligt socialtjänstlagens 5 kapitel 8 § skall kommunen planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. I planeringen skall kommunen samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer. Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, hör samverkan med organisationer som företräder människor med omfattande funktionsnedsättning till kommunens uppgifter.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 4 punkt 3, slås fast att människor med funktionsnedsättning har rätt att påverka utvecklingen av viktiga frågor som berör dem. Samhället ska samarbeta med funktionsrättsrörelsen. Kommunen ska nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.

Vägledande för samarbetet med de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar i Värnamo kommun är det av kommunfullmäktige fastställda programmet för ökad tillgänglighet.

Rådets roll

Tillgänglighetsrådet är ett viktigt rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Det är angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Syfte

- rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer som har funktionsnedsättningar
- rådet skall verka för att funktionshinderfrågorna beaktas i nämndernas verksamhetsplanering och då även lyfta fram frågor som berör barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättningar
- rådet kan i nämnder och styrelser initiera nya frågor som berör personer med funktionsnedsättningar som grupp
- rådet skall ges möjlighet att lämna synpunkter i viktiga frågor som berör personer som har funktionsnedsättningar som grupp

- rådet skall vara ett forum för opinionsbildning, kunskapsspridning och andra frågor som berör personer som har funktionsnedsättningar.

Arbetssätt

Kommunens företrädare skall informera tillgänglighetsrådet om de planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör personer som har funktionsnedsättningar. Synpunkter och förslag från rådet ska inhämtas i så tidigt skede att dessa kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Personer som har funktionsnedsättningar får därmed genom rådet större delaktighet i samhällets insatser. Funktionshinderorganisationernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör förhållandena i samhället för personer som har funktionsnedsättningar. Således skall tillgänglighetsrådet vara ett referensorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättningar som grupp.

Tillgänglighetsrådets sammansättning

1. Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden.
2. Kommunens nämnder och kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare enligt följande fördelning:
 - Omsorgsnämnden 2 ledamöter och 2 ersättare
 - Kommunstyrelsen, medborgarnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, teknik- och fritidsnämnd, kulturnämnden, servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare vardera.
3. En riksorganisation för personer med funktionsnedsättningar som bedriver organiserad verksamhet genom sin lokalorganisation i kommunen skall, efter beslut i omsorgsnämnden, erbjudas att vara representerad i rådet. Varje sådan lokalorganisation utser 1 ledamot och 1 ersättare.
4. Om en länsorganisation har aktiva medlemmar som bor i Värnamo kommun kan, efter beslut i omsorgsnämnden, länsorganisationen bli representerad i rådet även om det inte finns någon lokalorganisation i kommunen.
5. De funktionshinderorganisationer som ingår i tillgänglighetsrådet skall, före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs, till rådets sekreterare lämna uppgifter om vilka ledamöter och ersättare de valt till att representera dem.
6. Representanter för Finnvedsbostäder och andra kommunala bolag, samt regionen och andra samverkanspartners adjungeras vid behov.

Organisations- och arbetsfrågor

Ordförande i tillgänglighetsrådet är ordföranden i omsorgsnämnden.

Till vice ordförande utses ledamot från kommunstyrelsen.

Till sekreterare i tillgänglighetsrådet utses en tjänsteperson.

Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av organisationernas ledamöter begär det.

Skriftlig kallelse jämte ärendelista skickas till rådets ledamöter och ersättare senast 10 kalenderdagar före rådets ordinarie sammanträde. Eventuella handlingar och beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare information och behandling underlättas. Rådet bör vid ett av sammanträdena få information om kommunens förslag till budget innan det går till beslut.

Vid sammanträden förs protokoll som skrivs under av ordförande och sekreterare, samt justeras av en ledamot från organisationerna. Rådet kan välja att antingen utse en fast justerare eller att utse en justerare vid varje sammanträde.

13

Fullständiga protokoll skall delges samtliga ledamöter och ersättare i rådet, omsorgsnämnden samt länsrådet för funktionsnedsättningar. Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av protokollförda beslut.

Arvode och reseersättning

Till kommunens tjänstgörande ledamöter utgår arvode och resekostnadsersättning enligt av kommunfullmäktige fastställda *Arvodesbestämmelser för förtroendevalda*. Till funktionshinderorganisationerna utgår endast resekostnadsersättning till och från sammanträdena, enligt kommunens reglemente.

Ändring av reglemente

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av tillgänglighetsrådet, kommunstyrelsen och omsorgsnämnden. Utöver detta ska det vid varje ny mandatperiod kontrolleras om reglementet behöver revideras.

§ 42 Dnr: ON.2025.63

Reglemente för tillgänglighetsrådet (KTR)

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna reviderat reglemente för Värnamo kommunala tillgänglighetsråd, samt

att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för tillgänglighetsrådet, samt

att överlämna reglementet till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Genom Värnamo kommunala tillgänglighetsråd (KTR) samverkar företrädare från olika funktionshindersorganisationer med politiskt valda representanter från kommunala nämnder.

Rådet, som normalt sett sammanträder fyra gånger per år, har en konsultativ roll i övergripande frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Organisatoriskt tillhör rådet omsorgsnämnden, vars ordförande även är ordförande i tillgänglighetsrådet.

Reglementet ska utvärderas minst en gång per mandatperiod, utöver det kan ändring av reglemente även initieras av rådet, kommunstyrelsen eller omsorgsnämnden.

Tillgänglighetsrådet har genom samverkan arbetat fram ett nytt förslag till reglemente. Förslaget godkändes vid rådets sammanträde den 15 maj 2024, § 15.

Reglementet ska innan överlämnande till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige godkännas av omsorgsnämnden. En genomgång har visat att så inte skett.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse daterad den 7 februari 2025.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-26, § 47

Gäller fr o m 2015-02-26

Reglemente för tillgänglighetsrådet

Allmänt

Enligt socialtjänstlagens 5 kapitel 8 § skall kommunen planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med **landstinget regionen** samt andra samhällsorgan och organisationer. Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, hör samverkan med organisationer som företräder människor med omfattande **funktionshinder** funktionsnedsättning till kommunens uppgifter.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 4 punkt 3, slås fast att människor med funktionsnedsättning har rätt att påverka utvecklingen av viktiga frågor som berör dem. Samhället ska samarbeta med **handikapprörelsen funktionsrättsrörelsen**. Kommunen ska nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.

Vägledande för samarbetet med de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar i Värnamo kommun är det av kommunfullmäktige fastställda programmet för ökad tillgänglighet.

Rådets roll

Tillgänglighetsrådet är ett viktigt rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Det är angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Syfte

- rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer som har funktionsnedsättningar,
- rådet skall verka för att funktionshinderfrågorna beaktas i nämndernas verksamhetsplanering och då även lyfta fram frågor som berör barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättningar,
- rådet kan i nämnder och styrelser initiera nya frågor som berör personer med funktionsnedsättningar som grupp,
- rådet skall ges möjlighet att lämna synpunkter i viktiga frågor som berör personer som har funktionsnedsättningar som grupp,

- rådet skall vara ett forum för opinionsbildning, kunskapsspridning och andra frågor som berör personer som har funktionsnedsättningar.

Arbetsätt

Kommunens företrädare skall informera tillgänglighetsrådet om de planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör personer som har funktionsnedsättningar. Synpunkter och förslag från rådet ska inhämtas i så tidigt skede att dessa kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Personer som har funktionsnedsättningar får därmed genom rådet större delaktighet i samhällets insatser. Funktionshinderorganisationernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör förhållandena i samhället för personer som har funktionsnedsättningar. Således skall tillgänglighetsrådet vara ett referensorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättningar som grupp.

Tillgänglighetsrådets sammansättning

1. Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden.
2. Kommunens nämnder och kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare enligt följande fördelning:
 - Omsorgsnämnden 2 ledamöter och 2 ersättare
 - Kommunstyrelsen, medborgarnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden teknik- och fritidsnämnden, kulturnämnden, samt barn- och utbildningsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare vardera. Servicenämnden har tillkommit.
3. En riksorganisation för personer med funktionsnedsättningar som bedriver organiserad verksamhet genom sin lokalorganisation i kommunen skall, efter beslut i omsorgsnämnden, erbjudas att vara representerad i rådet. Varje sådan lokalorganisation utser 1 ledamot och 1 ersättare.
4. Om en länsorganisation har aktiva medlemmar som bor i Värnamo kommun kan, efter beslut i omsorgsnämnden, länsorganisationen bli representerad i rådet även om det inte finns någon lokalorganisation i kommunen. Förutsättningen är att den ledamot/ersättare som organisationen utser är bosatt i Värnamo kommun. Borttaget!
5. De funktionshinderorganisationer som ingår i tillgänglighetsrådet skall, före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs, till rådets sekreterare lämna uppgifter om vilka ledamöter och ersättare de valt till att representera dem.
6. Representanter för Finnvedsbostäder och andra kommunala bolag, samt landstinget och andra samverkanspartners adjungeras vid behov.

Organisations- och arbetsfrågor

Ordförande i tillgänglighetsrådet är ordföranden i omsorgsnämnden. Till vice ordförande utses ledamot från kommunstyrelsen och 2:e vice ordförande utses av organisationerna. Borttaget! Till sekreterare i tillgänglighetsrådet utses en tjänsteman tjänsteperson.

Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av organisationernas ledamöter begär det. Skriftlig kallelse jämte ärendelista skickas till rådets ledamöter och ersättare senast 10 kalenderdagar före rådets ordinarie sammanträde. Eventuella handlingar och beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare information och behandling underlättas. Rådet bör vid ett av sammanträdena få information om kommunens förslag till budget innan det går till beslut.

Vid sammanträden förs protokoll som skrivs under av ordförande och sekreterare, samt justeras av en ledamot från organisationerna. Rådet kan välja att antingen utse en fast justerare eller att utse en justerare vid varje sammanträde.

17

Fullständiga protokoll skall delges samtliga ledamöter och ersättare i rådet, omsorgsnämnden, samt länsrådet för funktionsnedsättningar. Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av protokollförda beslut.

Arvode och reseersättning

Till kommunens tjänstgörande ledamöter utgår arvode och resekostnadsersättning enligt av kommunfullmäktige fastställda *Arvodesbestämmelser för förtroendevalda*. Till funktionshinderorganisationerna utgår endast resekostnadsersättning till och från sammanträdena, enligt kommunens reglemente.

Ändring av reglemente

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av tillgänglighetsrådet, kommunstyrelsen och omsorgsnämnden. Utöver detta ska det vid varje ny mandatperiod kontrolleras om reglementet behöver revideras.

§ 225 Dnr: KS.2025.331

Revidering av SÅM:s reglemente och förbundsordning

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreslag till ändringar och tillägg i förbundsordning och reglemente för SÅM, daterat 1 april 2025, med anledning av Hylte kommuns inträde i kommunalförbundet.

att verksamhetsövergång från Hylte kommun till SÅM sker från och med 1 januari 2026.

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ingå uppdaterat regressavtal som följd av borgensåtagandet för SÅM med anledning av Hylte kommuns inträde i kommunalförbundet.

att ge förbundsdirektionen i uppdrag att ingå överenskommelse om att överta inventarier och tillgångar från Hylte kommuns avfallsverksamhet till bokfört värde.

att ge förbundsdirektionen i uppdrag att ta fram och ingå erforderliga avtal och handlingar i övrigt för att verkställa Hylte kommuns inträde i kommunalförbundet.

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet SÅM har i en skrivelse till kommunen anfört följande.

Hylte kommun inkom den 23 september 2024 med en ansökan om inträde i SÅM. Kommunfullmäktige i de fyra GGVV-kommunerna har därefter bifallit Hylte kommuns ansökan om inträde i SÅM. Enligt förbundsordningens 15 § har ny medlem antagits när samtliga medlemmars fullmäktige har biträtt ansökan och en ny förbundsordning har fastställts.

Förbundsdirektionen har gett SÅM:s presidium och Hyltes kommunråd i uppdrag att ta fram förslag till ny förbundsordning inklusive reglemente, med stöd av tjänstemän från SÅM och Hylte kommun. Förslag till ändringar och tillägg i förbundsordning och reglemente har därefter arbetats fram, förslaget bifogas som beslutsunderlag. Enligt förbundsordningens 19 § ska direktionen anta ändringar och tillägg i förbundsordningen vilka fastställs av medlemskommunernas fullmäktige.

Syftet med ändringarna i förbundsordning och reglemente är att inkludera Hylte kommun i kommunalförbundet SÅM. När ändringar och tillägg har antagits av kommunfullmäktige i medlemskommunerna samt Hylte kommun blir Hylte en del av SÅM. Verksamhetsövergången från Hylte kommun till SÅM sker därefter den 1 januari 2026.

Forts.

KS § 225 (forts)

I föreslagna ändringar och tillägg till förbundsordningen har Hylte kommun integrerats enligt det förslag som förbundsdirektionen tidigare har överlämnat i yttrande till medlemskommunerna. Yttrandet överlämnades i samband med att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun beslutade att bifalla Hylte kommuns ansökan om inträde i SÅM. Ändringar och tillägg framgår av gulmarkerad text i förslaget daterat 1 april 2025.

Efter att förbundsordningen har antagits kommer regressavtalet att uppdateras med anledning av Hylte kommuns inträde i förbundet. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att ingå uppdaterat regressavtal. Hylte kommun ska även besluta att ingå solidarisk borgen för kommunalförbundet SÅM:s låneförpliktelser upp till 250 miljoner kronor. GGVV-kommunernas sedan tidigare beslutade borgensåtaganden bedöms fortsatt kunna gälla utan förändring.

Det föreslås även att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ger SÅM:s direktion i uppdrag att ingå överenskommelse om att överta inventarier och tillgångar från Hylte kommuns avfallsverksamhet till bokfört värde, samt att ta fram och ingå erforderliga avtal och handlingar i övrigt för att verkställa Hylte kommuns inträde i kommunalförbundet

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa förslag till ändringar och tillägg i förbundsordning och reglemente för SÅM, daterat 1 april 2025, med anledning av Hylte kommuns inträde i kommunalförbundet,

att verksamhetsövergång från Hylte kommun till SÅM sker från och med 1 januari 2026,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ingå uppdaterat regressavtal som följd av borgensåtagandet för SÅM med anledning av Hylte kommuns inträde i kommunalförbundet,

att ge förbundsdirektionen i uppdrag att ingå överenskommelse om att överta inventarier och tillgångar från Hylte kommuns avfallsverksamhet till bokfört värde,

att ge förbundsdirektionen i uppdrag att ta fram och ingå erforderliga avtal och handlingar i övrigt för att verkställa Hylte kommuns inträde i kommunalförbundet.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Förslag till tjänsteskrivelse

Ärende: Revidering av förbundsordning och reglemente för SÅM med anledning av Hylte kommuns inträde i kommunalförbundet

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar:

- Att fastställa föreslag till ändringar och tillägg i förbundsordning och reglemente för SÅM, daterat 1 april 2025, med anledning av Hylte kommuns inträde i kommunalförbundet.
- Att verksamhetsövergång från Hylte kommun till SÅM sker från och med 1 januari 2026.
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ingå uppdaterat regressavtal som följd av borgensåtagandet för SÅM med anledning av Hylte kommuns inträde i kommunalförbundet.
- Att ge förbundsdirektionen i uppdrag att ingå överenskommelse om att överta inventarier och tillgångar från Hylte kommuns avfallsverksamhet till bokfört värde.
- Att ge förbundsdirektionen i uppdrag att ta fram och ingå erforderliga avtal och handlingar i övrigt för att verkställa Hylte kommuns inträde i kommunalförbundet.

Beslutsunderlag:

- Förslag till ändringar och tillägg i förbundsordning och reglemente för SÅM, daterat 1 april 2025.

Ärendeframställan:

Hylte kommun inkom den 23 september 2024 med en ansökan om inträde i SÅM. Kommunfullmäktige i de fyra GGVV-kommunerna har därefter bifallit Hylte kommuns ansökan om inträde i SÅM. Enligt förbundsordningens 15 § har ny medlem antagits när samtliga medlemmars fullmäktige har biträtt ansökan och en ny förbundsordning har fastställts. Förbundsdirektionen har gett SÅM:s presidium och Hyltes kommunråd i uppdrag att ta fram förslag till ny förbundsordning inklusive reglemente, med stöd av tjänstemän från SÅM och Hylte kommun. Förslag till ändringar och tillägg i förbundsordning och reglemente har därefter arbetats fram, förslaget bifogas som beslutsunderlag. Enligt förbundsordningens

19 § ska direktionen anta ändringar och tillägg i förbundsordningen vilka fastställs av medlemskommunernas fullmäktige.

Syftet med ändringarna i förbundsordning och reglemente är att inkludera Hylte kommun i kommunalförbundet SÅM. När ändringar och tillägg har antagits av kommunfullmäktige i medlemskommunerna samt Hylte kommun blir Hylte en del av SÅM. Verksamhetsövergången från Hylte kommun till SÅM sker därefter den 1 januari 2026.

I föreslagna ändringar och tillägg till förbundsordningen har Hylte kommun integrerats enligt det förslag som förbundsdirektionen tidigare har överlämnat i yttrande till medlemskommunerna. Yttrandet överlämnades i samband med att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun beslutade att bifalla Hylte kommuns ansökan om inträde i SÅM. Ändringar och tillägg framgår av gulmarkerad text i förslaget daterat 1 april 2025.

Efter att förbundsordningen har antagits kommer regressavtalet att uppdateras med anledning av Hylte kommuns inträde i förbundet. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att ingå uppdaterat regressavtal. Hylte kommun ska även besluta att ingå solidarisk borgen för kommunalförbundet SÅM:s låneförpliktelser upp till 250 miljoner kronor. GGVV-kommunernas sedan tidigare beslutade borgensåtaganden bedöms fortsatt kunna gälla utan förändring.

Det föreslås även att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ger SÅM:s direktion i uppdrag att ingå överenskommelse om att överta inventarier och tillgångar från Hylte kommuns avfallsverksamhet till bokfört värde, samt att ta fram och ingå erforderliga avtal och handlingar i övrigt för att verkställa Hylte kommuns inträde i kommunalförbundet.

Förslag till ändringar och tillägg i

Förbundsordning för kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö

1 § Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Samverkan Återvinning och Miljö. Förbundet har sitt kontor och säte i Vaggeryds kommun.

2 § Medlemmar

Medlemmar i förbundet är Gislaved, Gnosjö, **Hylte**, Vaggeryd och Värnamo kommuner.

3 § Ändamål och uppgifter m.m.

Kommunalförbundets ändamål är att bära det kommunala renhållningsansvaret inom medlemskommunerna och på så sätt bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Inom ramen för kommunalförbundets ändamål ska kommunalförbundet ansvara för medlemskommunernas strategiska planering av frågor som rör avfallshantering samt för bortskaffning eller återvinning av avfallet. Ansvaret gäller sådant avfall som faller inom ramen för det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap miljöbalken **samt anslutande lagstiftning**, dvs. avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Kommunalförbundet får utföra viss myndighetsutövning enligt 15 kap miljöbalken. Kommunalförbundets befogenheter framgår i de föreskrifter för avfallshantering som antagits av medlemskommunerna.

När kommunalförbundet har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild författning, ska den författningens bestämmelser om kommuner gälla för kommunalförbundet.

Kommunalförbundet äger rätt att äga och förvalta fast egendom samt att äga, förvalta och leasa lös egendom.

Inom ramen för den kommunala kompetensen och gällande lagstiftning får kommunalförbundet;

- tillhandahålla tjänster som avser att samla in och behandla annat avfall än hushållsavfall
- utföra andra uppgifter än ovan angivna åt medlemmarna
- tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än medlemmarna om det sker på affärsmässiga grunder
- verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar kommunalförbundets verksamhet och därmed dess medlemmar

Verksamheten ska;

- bedrivas rationellt och resurseffektivt
- sträva efter att uppnå nationella, regionala och lokala miljömål
- bedrivas med hög service till kommunalförbundets kunder

Kommunalförbundet ska aktivt;

- arbeta för minskad uppkomst av avfall, ökad återanvändning och återvinning samt omhändertagande av matavfall som medför att miljö och klimat främjas
- fortlöpande utveckla verksamheten
- samarbeta med offentliga och privata aktörer
- ansvara för kommunikation med kunder
- vara engagerat i nationella och regionala sammanhang

Kommunalförbundet ska med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål ansvara för framtagande av gemensam renhållningsordning och renhållningstaxa. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun fattar därefter beslut om antagande av **renhållningsordning och taxa**.

4 § Organisation

Kommunalförbundet är ett kommunalförbund med direktion. Förbundsdirektionen utgör enligt lag kommunalförbundets beslutande organ och är även förbundsstyrelse.

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt **bilaga 1** till förbundsordningen.

Förbundsdirektion

Direktionen ska bestå av **tio** ledamöter och **tio** ersättare. Varje medlem utser två ledamöter och två ersättare vardera. Av de två ledamöterna och två ersättarna som respektive medlem utser ska en ledamot och en ersättare utses från den politiska majoriteten och en ledamot och en ersättare utses från den politiska oppositionen.

Ordinarie ledamot ska vara ledamot i respektive kommuns kommunstyrelsepresidie. Ersättare utses från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter i respektive kommun. Ledamöter och ersättare väljs av respektive medlems kommunfullmäktige bland dess egna ledamöter och ersättare.

Direktionens ledamöter och ersättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då ordinarie val till fullmäktige ägt rum i medlemskommunerna.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande med 2 års uppdrag. Turordning för medlemskommunernas ledamöter att utses till ordförande och vice ordförande är Gislaved, Gnosjö, **Hylte**, Vaggeryd och Värnamo. **Nyttillträdd medlem erhåller inte ordförande- eller vice ordförandeuppdrag förrän tidigast vid ordinarie val av ordförande respektive vice ordförande.**

Är direktionen enig kan turordningen frångås och ordförande och vice ordförande ändras under planperiod.

När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska valet avse tiden från valets förrättande till och med den 1 januari året efter det år ordinarie val till fullmäktige ägt rum i medlemskommunerna.

Förbundsdirektör

Direktionen ska utse en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman. Direktionen kan även utse en vice förbundsdirektör.

Förbundsdirektörens uppgifter och befogenheter ska regleras i särskild instruktion.

Beredningsorgan

Direktionen ska utse ett presidium, som har till syfte att förbereda ärenden inför förbundsdirektionens sammanträden. Direktionen får även utse sådana olika arbetsutskott för bestämda frågor som förbundsdirektionen anser nödvändiga.

Presidiet ska bestå av två ledamöter och två ersättare från direktionen.

5 § Revisorer

Kommunalförbundet ska ha **tre** lekmannarevisorer. Dessa väljs av medlemmarna i rullande turordning där kommuner som inte innehar ordförande- och vice ordförandepost i direktionen innehar revisorsuppgifterna.

Lekmannarevisorer väljs för samma period som ordförande och vice ordförande (2 år).

Till stöd för revisionsarbetet ska lekmannarevisorerna ha en av kommunalförbundet upphandlad revisor.

Revisorerna ska avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Revisorerna är skyldiga att på begäran från förtroendevalda revisorer i varje medlemskommun lämna upplysningar om kommunalförbundets angelägenheter och sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt **10 kap. 2–6 §§** kommunallagen lämnat över vården av en kommunal angelägenhet.

6 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
- förbundsdirektör eller vice förbundsdirektör (eller motsvarande position)

7 § Närvarorätt m.m.

Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt.

8 § Informationsskyldighet

Medlemmarna har rätt till insyn i kommunalförbundet

Kommunalförbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om kommunalförbundets verksamhet.

Kommunalförbundet ska utan begäran informera medlemmarna om principiella ärenden eller ärenden av större vikt.

Kommunalförbundet ska utan begäran överlämna de rapporter som kan erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av kommunalförbundet.

Omfattning och form för informationsskyldigheten ska i övrigt fastställas av medlemmarna i samråd med direktionen.

9 § Tillkännagivanden

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden sker på kommunalförbundets officiella anslagstavla **på förbundets hemsida www.samiljo.se**.

För information ska dessutom motsvarande anslag ske på medlemskommunernas anslagstavlor.

10 § Medgivanden från medlemskommuner

Kommunalförbundet ska se till att kommunfullmäktige i medlemskommunerna får tillfälle att yttra sig innan kommunalförbundet fattar beslut i verksamheten som är av principiell art eller annars av större vikt.

Kommunalförbundet ska erhålla medgivande från medlemskommunerna för att;

- bilda bolag,
- köpa eller sälja fastigheter
- köpa aktier eller andelar i företag eller,
- teckna borgen

11 § Kostnadsfördelning

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska i första hand täckas av renhållningsavgifter fastställda av respektive medlems fullmäktige. Avgifter för andra tjänster fastställs av kommunalförbundet.

Den del av verksamheten som omfattar andra tjänster än de tjänster som finansieras inom ramen för respektive medlems fastställda taxa för renhållningsavgifter ska vara avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen.

Beslut om renhållningsordning, avfallstaxa och arvode till revisorer samt ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska ske i respektive medlemskommuns fullmäktige utifrån gemensamt fastställda principer.

Kommunalförbundet får uppta lån eller leasing i bank eller hos annan juridisk person som erbjuder sådana tjänster, för det fall direktionen bedömer att sådan finansiering är nödvändig för att täcka kostnader inom ramen för kommunalförbundets verksamhet.

För det fall kommunalförbundet upptar lån eller tecknar leasingavtal omfattande större värde än 1 miljon kronor enligt ovan och borgen krävs, ska samtliga kommunmedlemmar gå i borgen för lånet eller leasingavtalet och svara för detta enligt vad som beskrivs under 13 § *Andel i tillgångar och skulder*.

12 § Budget och ekonomisk uppföljning

Direktionens reglemente fastställer hur löpande rapportering och uppföljning av verksamheten ska ske.

Direktionen ska årligen, senast vid april månads utgång, uppta samråd med förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser kring ett av direktionen upprättat förslag till budget. Förslaget ska i tillämpliga delar utformas i enlighet med intentionerna i förbundsmedlemmarnas regler för ekonomistyrning. Förbundsdirektionen fastställer därefter, senast vid utgången av november månad, kommunalförbundets budget för nästkommande verksamhetsår. Budgeten ska innehålla en investerings- och finansieringsplan för den kommande treårsperioden.

Budgeten ska fastställas vid ett sammanträde som är offentligt. Vid sammanträdet har ledamot i respektive medlems fullmäktige rätt att yttra sig och ställa frågor om kommunalförbundets verksamhet. Ordförande får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträdet genomförs med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till ordförande och SÅM:s förbundsadministratör. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. Ärende med sekretess ska inte behandlas på distans.

Sammanträdet ska tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst 1 vecka före sammanträdesdagen.

Kommunalförbundets bokslut och verksamhetsberättelse ska lämnas till medlemskommunerna senast den 31 mars.

Kommunalförbundet har att följa upp verksamhetens resultat vid två tillfällen under året, per den 30 april och per den 31 augusti. Utfallen ska delges respektive medlemskommuns kommunstyrelse. I de fall kommunerna har delårsbokslut vid annan tidpunkt än ovan, ska kommunalförbundet lämna efterfrågade uppgifter.

13 § Andel i tillgångar och skulder

Medlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder regleras vid varje ny mandatperiod och ska baseras på invånarantal enligt folkbokföringen i respektive medlemskommun per den 31 december året innan mandatperioden träder i kraft (kvotfördelning).

Kvotfördelningen beräknas genom att antalet folkbokförda invånare för varje enskild medlemskommun divideras med det totala antalet folkbokförda invånare i samtliga medlemskommuner. Kvotdelen avrundas därefter till närmaste hela procenttal. Avrundad kvot del används sedan för att beräkna de enskilda medlemskommunernas andel av kommunalförbundets tillgångar och skulder.

Om medlemskommunerna tecknar borgen eller annan säkerhet för lån som upptagits av kommunalförbundet ska sådan borgen vara solidarisk gentemot kreditgivaren. Om borgensansvar utkrävs av någon av medlemskommunerna ska borgensansvaret därefter, medlemskommunerna sinsemellan, fördelas enligt motsvarande kvotfördelning som anges ovan, inklusive beräkning och avrundning av kvotdelar, för att beräkna respektive medlemskommuns borgensansvar.

14 § Arvoden

Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt arvodesbestämmelser som medlemskommunerna antar.

Direktionen fastställer arvode till ordförande i de fall **ordförande inte är kommunalråd**.

15 § Inträde av ny medlem

Direktionen ska behandla en eventuell ansökan om att bli medlem i kommunalförbundet och där vid yttra sig över ansökan och överlämna ärendet till respektive medlems fullmäktige för beslut. Direktionen ska i sitt yttrande föreslå andel och antal ledamöter för den nya medlemmen samt antal totala ledamöter och fördelning av dessa i den nya direktionen.

Ny medlem har antagits när samtliga medlemmars fullmäktige biträtt ansökan och en ny förbundsordning fastställts.

Vid ny medlemskommuns inträde ska överenskommelse och reglering träffas om andel i tillgångar och skulder samt eventuella övriga ekonomiska frågor.

16 § Uppsägning och utträde

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En medlem i kommunalförbundet har rätt att utträda med iakttagande av tre års uppsägningstid räknat från den dag uppsägningen har kommit direktionen till handa.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.

Den ekonomiska regleringen mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemmen ska ske utifrån de andelar i kommunalförbundets tillgångar och skulder som följer av de grunder som anges i § 13.

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemmar söka träffa överenskommelse om ny förbundsordning.

Medlemskommunerna är överens om att vad som sägs här om uppsägning och utträde ska gälla redan från den dagen samtliga medlemskommuners respektive kommunfullmäktige fattat beslut om antagande av denna förbundsordning.

17 § Likvidation och upplösning

Kommunalförbundet ska omedelbart träda i likvidation vid medlems utträde, dvs. när uppsägningstiden är till ända, om kvarvarande medlemmar inte kan nå enighet om ny förbundsordning.

Kommunalförbundet ska även träda i likvidation om medlemmarna är överens eller om det på grund av en eller flera medlemmars utträde inte längre är möjligt för kommunalförbundet att uppfylla sitt ändamål.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av kommunalförbundets tillgångar fördelas utifrån respektive medlems andel enligt beräkningen i § 13, om inte medlemmarna är överens om en fördelning enligt andra principer.

Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att förbundsmedlemmarnas möjligheter att återta de uppgifter som överlämnats till kommunalförbundet underlättas.

När kommunalförbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling. Fortgår likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Till slutredovisningen ska även fogas direktionens beslut om vilken av medlemmarna som ska överta och vårda de handlingar som hör till kommunalförbundets arkiv.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av medlemmarna. När så har skett är kommunalförbundet upplöst.

18 § Tvister

Twist mellan kommunalförbundet och en eller flera medlemmar, ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. För det fall parterna inte kan nå en frivillig överenskommelse ska tvisten avgöras i allmän domstol, om parterna inte kommer överens om att hänskjuta tvisten till avgörande genom skiljedomsförfarande.

19 § Ändringar i förbundsordningen

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av medlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är gällande när samtliga kommunmedlemmars beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft.

Bilaga 1

Reglemente för förbundsdirektionen

Utöver vad som skrivs om kommunalförbund i kommunallagen eller annan författning eller vad som regleras i förbundsordningen gäller bestämmelser i detta reglemente.

Förbundsdirektionens sammansättning

- § 1 Direktionen ska bestå av **tio** ordinarie ledamöter samt **tio** personliga ersättare (se förbundsordning 4 §).

Ersättarnas tjänstgöring och inkallande av ersättare

- § 2 Ersättarna ska vara personliga. Om ordinarie ledamot inte kan närvara kallas den personliga ersättaren från samma medlemskommun. Icke tjänstgörande ersättare som är närvarande vid sammanträdet har rätt att yttra sig men inte att delta i beslut.
- § 3 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
- § 4 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till förbundsdirektionens sekreterare, eller någon annan anställd vid kommunalförbundets kansli, **som kallar ersättare**.

Ersättare för ordförande

- § 5 Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser direktionen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för längre tid får direktionen utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Närvarorätt för utomstående

- § 6 Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelseordförande har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden även om de inte är ordinarie ledamot eller ersättare i direktionen. Närvarorätten gäller ej vid myndighetsutövning mot enskild och endast deltagande i överläggning men inte i beslut.

Direktionen har rätt att kalla särskild sakkunnig att närvara vid sammanträden för att lämna upplysningar.

Kommunalförbundets förbundsdirektör ska närvara vid direktionens sammanträden och äger rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten.

Sammanträden

- § 7 Direktionen bestämmer tid och plats för sina sammanträden.

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av kommunalförbundets ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till ordföranden och skickas till direktionens kansli. En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar att direktionen ska behandla. Ett extra sammanträde hålls på en tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden.

Ordföranden i samråd med vice ordföranden bestämmer plats för sammanträdena, som bör förläggas omväxlande till de ingående medlemskommunernas orter.

Sammanträde för fastställande av budget är offentligt. Kungörelse om sammanträdet anslås på medlemskommunernas anslagstavlor.

Direktionen ska sammanträda minst sex (6) gånger per år.

Beslutsförhet

§ 8 Direktionen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Närvarokravet gäller inte bara när beslut fattas utan också vid handläggningen i övrigt.

Kallelse

§ 9 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om dag, tid och plats för sammanträdet. Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör följas av dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Protokoll, justering och reservation m.m.

§ 10 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från medlemskommun som inte ingår i presidiet.

Direktionen kan besluta om omedelbar justering av viss paragraf.

Motiv till reservation ska inlämnas skriftligt innan protokollet justerats.

Protokoll ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare samt till medlemskommunernas styrelser samt till kommunalförbundets revisorer.

Delgivning av beslut ska skickas till den myndighet eller enskild som berörs av beslutet.

Delgivning

§ 11 Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller med någon annan anställd som direktionen bestämmer.

Undertecknande av handlingar

- § 12** Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som direktionen bestämmer.

Utskott

- § 13** Inom förbundsdirektionen får enligt 4 § i förbundsordningen finnas sådana beredningsorgan som direktionen anser behövs. Sådana beredningsorgan ska vara ett presidium, som har till syfte att förbereda ärenden inför förbundsdirektionens sammanträden, och sådana olika arbetsutskott för bestämda frågor som förbundsdirektionen anser nödvändiga. Presidiet ska bestå av två ledamöter och två ersättare.

- § 14** Förbundsdirektionens ordförande ska för den tid direktionen bestämmer vara ordförande för inrättat presidium och motsvarande gäller för direktionens vice ordförande.

Om ordföranden i presidiet är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får förbundsdirektionen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

- § 15** En ersättare ska närvara vid presidiets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av förbundsdirektionen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i presidiet ska fyllnadsval snarast förrättas.

- § 16** Presidiet sammanträder på dag och tid som presidiet bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det.

Presidiet får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

- § 17** De ärenden som ska avgöras av förbundsdirektionen i dess helhet ska beredas av presidiet om beredning behövs.

Ordföranden eller kommunalförbundets chefstjänsteman överlämnar sådana ärenden till presidiet.

När ärendet beretts ska presidiet lägga fram förslag till beslut.

Ikraftträdande

- § 18** Detta reglemente träder i kraft samtidigt som förbundsordningen för kommunalförbundet.

§ 227 Dnr: KS.2025.433

Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta **att** anta detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad, upprättad i april 2025, i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 22 april 2025

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteskrivelse anfört följande.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra området för en ny entré till Värnamo stad med en polisstation samt en blandning av kontor och handel. Utformningen och uttrycket av området är av stor vikt då området är den sydvästra infarten till staden. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Granskningshandlingar tillhörande detaljplanen har varit utsända på granskning under tiden 18 december 2024 – 31 januari 2025. Under granskningen har sju yttranden med erinringar och sju yttranden utan erinringar kommit in.

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 29 mars 2023 § 60 plan- och bygg-avdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för aktuellt område. Efter samrådet har samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling tagit beslut om att dela upp planområdet i två detaljplaner, då utredningsinsatserna blir väldigt omfattande och tidskrävande. Förvaltningen kommer i första hand arbeta vidare med Etapp 1 som omfattar Malmövägen och området väster om vägen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2024 § 19 att godkänna informationen. Tillsammans med teknik- och fritidsförvaltningen och enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har etapp 1, västra sidan, omarbetats till ett planförslag.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 30 april 2025 § 46

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, samt

att överlämna detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad upprättad i april 2025, till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap.

Forts.

KS § 227 (forts)

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i
Värnamo stad, upprättad i april 2025, i enlighet med 5 kap. plan-
och bygglagen.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige

Sbn § 46

Dnr PLAN.2023.1223

Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, samt

att överlämna detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad upprättad i april 2025, till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap.

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra området för en ny entré till Värnamo stad med en polisstation samt en blandning av kontor och handel. Utformningen och uttrycket av området är av stor vikt då området är den sydvästra infarten till staden.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Ärendebeskrivning

Granskningshandlingar tillhörande detaljplanen har varit utsända på granskning under tiden 18 december 2024 – 31 januari 2025. Under granskningen har sju yttranden med erinringar och sju yttranden utan erinringar kommit in.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 29 mars 2023 § 60 plan- och byggavdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för aktuellt område.

Efter samrådet har samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling tagit beslut om att dela upp planområdet i två detaljplaner, då utredningsinsatserna blir väldigt omfattande och tidskrävande. Förvaltningen kommer i första hand arbeta vidare med Etapp 1 som omfattar Malmövägen och området väster om vägen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2024 § 19 att godkänna informationen.

Tillsammans med teknik- och fritidsförvaltningen och enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har etapp 1, västra sidan, omarbetats till ett planförslag.

forts.

Sbn § 46 forts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med tjänsteskrivelse 22 april 2025.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår besluta

- att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, samt
- att överlämna detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad upprättad i april 2025, till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap.

Beslutsunderlag

- Planbeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Granskningsutlåtande
- Markkarteringsresultat

Malin Törnvi
Planarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 (2)
Plan- och byggenheten

Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

- att** godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, samt
- att** överlämna Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad, upprättad i April 2025, till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap.

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra området för en ny entré till Värnamo stad med en polisstation samt en blandning av kontor och handel. Utformningen och uttrycket av området är av stor vikt då området är den sydvästra infarten till staden.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Ärendebeskrivning

Granskningshandlingar tillhörande detaljplanen har varit utsända på granskning under tiden 18 december 2024 – 31 januari 2025. Under granskningen har 7 yttrande med erinringar och 7 yttrande utan erinringar kommit in.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 29 mars 2023 § 60 Plan- och byggavdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för aktuellt område.

Efter samrådet har Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling tagit beslut om att dela upp planområdet i två detaljplanen, då utredningsinsatserna blir väldigt omfattande och tidskrävande. Förvaltningen kommer i första hand arbeta vidare med Etapp 1 som omfattar Malmövägen och området väster om vägen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2024 § 19 att godkänna informationen.

Tillsammans med Tekniska förvaltningen och enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har etapp 1, västra sidan, omarbetats till ett planförslag.

Malin Törnvi
Planarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 2 (2)
Plan- och byggenheten

Beslutsunderlag

- Planbeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Granskningsutlåtande
- Markkarteringsresultat

Detaljplan för fastigheten Rörstorp 6:31 med flera (Polishus mm) i Värnamo stad



Tillhör nämndsbeslut 2025-04-30 SBN §46 PLAN.2023.1223

Ankom: 2025-04-22 Ärende: PLAN.2023.1223 Handling: 762329

Antagandehandling

Planhandlingar:

Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Plankarta
Granskningsutlåtande

Utredningar:

Markkarteringsresultat
MUR Fördjupad geoteknik
PM Fördjupad geoteknik
MUR Geoteknik
PM Geoteknik
Trafikutredning
Arkeologisk utredning steg 1
Arkeologisk utredning steg 2
MMU Markmiljöundersökning
VA- utredning
Dagvattenutredning
Kulturmiljöinventering

Innehåll

Detaljplan för fastigheten Rörstorp 6:31 med flera (Polishus mm) i Värnamo stad	1
1. Så här görs en detaljplan – Planprocessen	3
1.1 Utökat förfarande	3
2. Detaljplanens syfte	4
2.1 Tidsplan och planförfarande	4
3. Beskrivning av detaljplanen	5
3.1 Hela detaljplanen	5
3.2 Allmän plats	5
3.3 Kvartersmark	6
3.4 Ärendeinformation	6
4. Motiv till detaljplanens regleringar	7
4.1 Användningsbestämmelser för allmän plats	7
4.2 Användningsbestämmelser för kvartersmark	7
4.3 Egenskapsbestämmelser	8
5. Planeringsunderlag	12
5.1 Kommunala	12
5.2 Utredningar	14
6. Planeringsförutsättningar och konsekvenser	16
6.1 Riksintressen	16
6.2 Miljömålen	17
6.3 Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap miljöbalken	17
6.4 Miljö	19
6.5 Hälsa och säkerhet	19
6.6 Geotekniska förhållanden	24
6.7 Hydrologiska förhållanden	25
6.8 Kulturmiljö	26
6.9 Fysisk miljö	26
6.10 Teknik	28
6.11 Service	29
6.12 Trafik	30
6.13 Miljökvalitetsnormer	32
7. Genomförandefrågor	34
7.1 Organisatoriska frågor	34
7.2 Tekniska frågor	34
7.3 Fastighetsrättsliga frågor	35
7.4 Ekonomiska frågor	35

1. Så här görs en detaljplan – Planprocessen

1.1 Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens yttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

1.1.1 Uppdrag

Förfrågan från exempelvis markägare eller nämnd. Samhällsbyggnadsnämnden ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

1.1.2 Samråd

En detaljplan arbetas fram och efter beslut om samråd i samhällsbyggnadsnämnden, skickas materialet ut till sakägarkrets, vilka är bland annat berörda markägare och intressenter. Samrådstiden är minst tre veckor. Inför samråd annonseras information om planen i en ortstidning och kungörs på kommunens digitala anslagstavla, på kommun.varnamo.se.

1.1.3 Samrådsredogörelse

I samrådsredogörelsen ska alla inkomna synpunkter från samrådet redovisas tillsammans med kommunens kommentarer och förslag på ändringar.

1.1.4 Granskning

Formella granskningshandlingar arbetas fram utifrån eventuella ändringar. Efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden ställs förslaget ut under minst tre veckor. Materialet skickas ut till sakägarkrets och de som lämnat in synpunkter under samråd. Inför granskning annonseras information om planen på kommunens webbplats och på kommunens digitala anslagstavla.

1.1.5 Granskningsutlåtande

Sammanställning av inkomna yttranden under granskning samt förslag med anledning av dem. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda får ett meddelande skickat till sig.

1.1.6 Antagande

Detaljplanen hanteras via samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt antas av kommunfullmäktige. Senast dagen efter det att protokollet med antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens digitala anslagstavla, meddelas länsstyrelsen, lantmäteriet och berörda kommuner och regionplaneorgan och de som senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda om att planen har blivit antagen.


1.1.7 Laga kraft

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut får detaljplanen laga kraft efter tre veckor från det att beslutet tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla. Kungörelse att planen har fått laga kraft ska anslås på kommunens digitala anslagstavla och föras in i en ortstidning.

2. Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra området för en ny entré till Värnamo stad med en polisstation samt en blandning av kontor och handel. Utformningen och uttrycket av området är av stor vikt då området är den sydvästra infarten till staden.

2.1 Tidsplan och planförfarande



Den preliminära tidsplanen är:

- Samråd hösten 2023
- Granskning vinter 2024/2025
- Antagande Kommunfullmäktige våren/sommaren 2025

Då planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan men kan anses vara av stort samhällsintresse kommer planen att handläggas med utökat förfarande och kommer att antas av Kommunfullmäktige.


3. Beskrivning av detaljplanen

3.1 Hela detaljplanen

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Värnamo stad, mellan Malmövägen, väg 27, Lagan samt järnvägen mot Alvesta. Malmövägen är Värnamo stads sydöstra infartsgata som sträcker sig i nordsydlig riktning från väg 27 och går in till de centrala delarna av Värnamo stad.

Planområdet är ca 11,5 hektar. Kommunen äger all mark inom den nya avgränsningen av detaljplanen som består av delar av fastigheterna Värnamo 6:31, Nöbbele 7:2, Armaturen 2 samt hela Nöbbele 7:5.

Området består helt av tidigare oexploaterad mark bortsett från Malmövägen. Det är idag åkermark samt skogsmark inom största delen av planområdet med undantag kring Malmövägen samt det kringområde som består av mer öppen naturmark. Öster om Malmövägen och angränsande till planområdet finns idag en drivmedelsstation samt en biltvätt. Väster om planområdet finns idag ett koloniområde.



Figur 1, Karta som visar Värnamo stad samt planområdet markerat med streckad linje.

3.2 Allmän plats

3.2.1 Beskrivning

Allmän platsmark innebär att marken används för gemensamma behov till exempel gator, torg och naturområden. Inom detaljplanen är gator, väg och natur allmän plats där den som har huvudmannaskapet ansvarar för att bygga ut och underhålla om inget annat är avtalat.

3.2.2 Huvudmannaskap

För allmän platsmark ska det alltid finnas en huvudman som har ansvar för utbyggnaden, driften och underhållet av den marken. Vanligast i Värnamo kommun är att det är kommunen som är huvudman för allmän plats inom Värnamo stad, men det förekommer också enskilt huvudmannaskap, vanligast inom fritidshusområden.

3.3 Kvartersmark

3.3.1 Beskrivning

All mark som inte är allmän platsmark eller vattenområde. I detaljplanen framgår det vilken användning som är tillåten inom kvartersmark. Denna detaljplan tillåter att kvartersmarken exploateras av kontor, handel, polisstation, centrum samt tekniska anläggningar.

3.4 Ärendeinformation

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 29 mars 2023 § 60 Plan- och byggavdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för aktuellt område.

Efter samrådet har Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling tagit beslut om att dela upp planområdet i två detaljplanen, då utredningsinsatserna blir väldigt omfattande och tidskrävande. Förvaltningen kommer i första hand arbeta vidare med Etapp 1 som omfattar Malmövägen och området väster om vägen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2024 § 19 att godkänna informationen.

4. Motiv till detaljplanens regleringar

4.1 Användningsbestämmelser för allmän plats

GATA₁

Huvudgata. Användningen tillämpas för områden avsedda främst för trafik inom en ort eller för trafik som har sitt mål vid gatan. I användningen ingår även komplement som behövs för gatans funktion.

Motivet till bestämmelsen är att säkerställa tillräckligt mycket utrymme för Malmövägens dragning samt den cirkulation som planeras för att ansluta västra och östra sidan. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 2 PBL.

GATA₂

Lokalgata. Användningen tillämpas för områden avsedda främst för trafik inom en ort eller för trafik som har sitt mål vid gatan. I användningen ingår även komplement som behövs för gatans funktion.

Motivet till bestämmelsen är att säkerställa tillräckligt mycket utrymme för gata inom västra och östra området. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 2 PBL.

NATUR

Natur. Användningen tillämpas för områden för friväxande grönområden som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst begränsat underhåll. Även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement till naturområdets användning ingår.

Motivet till bestämmelsen är att säkerställa områden för natur och rekreation inom planområdet. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 2 PBL.

4.2 Användningsbestämmelser för kvartersmark

C


Centrum. Användningen centrum ska tillämpas för områden för kombinationer av handel, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Även komplement till verksamheten centrum ingår i användningen.

Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra för centrumverksamhet inom området. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.

H

Detaljhandel. Användningen tillämpas för områden för handel med varor och tjänster. Även komplement till verksamheten detaljhandel ingår i användningen.

Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra för detaljhandel inom området. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.




Kontor. Användningen tillämpas för områden för kontor, tjänsteverksamhet och annan jämförlik verksamhet med liten eller ingen varuhantering. Även komplement till verksamheten kontor ingår i användningen.

Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra för kontor inom området. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.



Polisstation. Användningen tillämpas för områden för räddningstjänst och annat liknande samhällsviktigt ändamål. Även komplement till verksamheten räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål ingår i användningen.

Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra för polisstation inom området. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.




Tekniska anläggningar. Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden för tekniskt ändamål. Även komplement till verksamheten tekniska anläggningar ingår i användningen.

Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra för tekniska anläggningar inom området. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.

4.3 Egenskapsbestämmelser


4.3.1 Stängsel, utfart och annan utgång



Utfartsförbud. Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång ska tillämpas på allmän plats och kvartersmark för att reglera var stängsel ska finnas samt var utfart och annan utgång får respektive inte får anordnas mot allmän plats.

Motivet till bestämmelsen är att reglera var ut- och infarter för motortrafik från fastigheter till kommunal gata får finnas. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 6 § PBL.

4.3.2 Begränsning av markens utnyttjande



Marken får inte förseres med byggnad. Bestämmelser om begränsning av markens utnyttjande ska tillämpas på kvartersmark för att reglera att marken inte får förseres med byggnadsverk eller viss typ av byggnadsverk, att marken endast får förseres med viss typ av byggnadsverk eller att marken endast får förseres med byggnadsverk under mark.

Motivet till bestämmelsen är att reglera vilken mark inom kvartersmark som får bebyggas. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

4.3.3 Höjd på byggnadsverk

h_1 0,0

Högsta nockhöjd, angivet i meter. Bestämmelser om höjd på byggnadsverk ska tillämpas på kvartersmark för att reglera höjd på byggnadsverk.

Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra byggnation upp till högsta tillåtna nockhöjden inom de olika användningsområdena. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

h_2 0,0

Högsta totalhöjd, angivet i meter. Bestämmelser om höjd på byggnadsverk ska tillämpas på kvartersmark för att reglera höjd på byggnadsverk.

Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra byggnadsverk i form av master och andra tekniska anläggningar upp till högsta tillåtna totalhöjd inom de olika användningsområdena. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

h_3 36,0

Högsta totalhöjd på master och övriga tekniska anläggningar, angivet i meter. Bestämmelser om höjd på byggnadsverk ska tillämpas på kvartersmark för att reglera höjd på byggnadsverk.

Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra byggnadsverk i form av master och andra tekniska anläggningar upp till högsta tillåtna totalhöjd inom de olika användningsområdena. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

4.3.4 Utnyttjandegrad

e₁ 0,0

Största sammanlagda bruttoarea av fastighetsarea. Bestämmelser om utnyttjandegrad tillämpas på kvartersmark för att reglera bebyggandets största eller minsta omfattning.

Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra exploatering upp till 11 000 m² av de olika användningsområdena. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

e₂ 0,0

Största sammanlagda byggnadsarea av fastighetsarea. Bestämmelser om utnyttjandegrad tillämpas på kvartersmark för att reglera bebyggandets största eller minsta omfattning.

Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra exploatering upp till 40 % av användningsområdet för kontor och handelsändamål. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

4.3.5 Utförande

b₁

Minst 20 procent av fastighetsarean ska vara genomsläpplig. Bestämmelser om utförande ska tillämpas på kvartersmark för att reglera byggnadsteknik och markens genomsläpplighet.

Motivet till bestämmelsen är att reglera genomsläppligheten inom kvartersmark. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

b₂

Källare får inte finnas. Bestämmelser om utförande ska tillämpas på kvartersmark för att reglera byggandets omfattning.

Motivet till bestämmelsen är att reglera byggandets omfattning inom kvartersmark. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

b₃

Minst 15 procent av fastighetsarean ska vara genomsläpplig. Bestämmelser om utförande ska tillämpas på kvartersmark för att reglera byggnadsteknik och markens genomsläpplighet.

Motivet till bestämmelsen är att reglera genomsläppligheten inom kvartersmark. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

4.3.6 Markens anordnande och vegetation

n_1

Markens höjd får inte vara lägre än angivet värde i meter över nollplanet.

Motivet till bestämmelsen är att reglera markens höjd för att säkerställa att bebyggelsen placeras över nivå för beräknat högsta flöde. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 9 kap 11 § PBL.

4.3.7 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft.

Motivet till en lång genomförandetid är att planområdet är stort och utbyggnaden av området förväntas ske i etapper. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 21 § PBL.

5. Planeringsunderlag

5.1 Kommunal

5.1.1 Grundkarta

Som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan finns en grundkarta som innehåller information om topografi och fastighetsförhållanden. Den är framtagen av geodataavdelningen inom kommunen och senaste kontrollen gjordes april 2025.

5.1.2 Översiktsplan

I Översiktsplanen för Värnamo kommun från 2019 beskrivs det att det i största möjliga mån ska planeras för ny bebyggelse längs med tätortsbandet. För nya exploateringsområden ska kommunen i planering verka för en blandning av funktioner, upplåtelseformer och goda kollektiva förbindelser. Ett effektivt markutnyttjande ska eftersträvas och hänsyn ska tas till platsens förutsättningar och till det omgivande landskapet. Vid planering och utformning av nya områden ska befintlig vegetation och strukturer tas till vara i så stor utsträckning som möjligt. Vidare vid exploatering ska kommunen verka för att dagvatten och öppna dagvattenanläggningar ses som en resurs i tätorternas bebyggelseutveckling.

5.1.3 Fördjupning av Översiktsplan

I den fördjupade översiktsplanen föreslås en ny stadsdel växa fram, på båda sidor av Malmövägen, mellan Järnvägen och väg 27. Den nya stadsdelen planeras för bostäder, grundskola, fritidsanläggningar och verksamheter. Stadsdelen ska gestaltas utifrån ett fokus på hållbara trafikslag, med blandad bebyggelse där bebyggelsen ska komma så nära järnvägen som möjligt för att koppla samman de båda sidorna om järnvägen. Rörstorp station ska bli en trygg och levande plats.

Grönstrukturen skall beaktas i området, speciellt Lagans strandområde samt koloniområdet.

Efter att ha undersökt området närmare har kommunen kommit fram till att det inte är lämpligt att placera förskola eller skola inom området p.g.a. riskerna som närheten till järnvägen och andra stora vägar medför.


Inom planområdet planeras det för blandad bebyggelse där polishus, handel, kontor samt centrumverksamhet tillåts att upprättas. Planen medger även ett stort område för natur som möjliggör att befintligt skogsområde kan tas tillvara.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med Översiktsplanen och fördjupningen av översiktsplanen.

5.1.4 Detaljplaner

Nedanstående befintliga detaljplaner berörs direkt av planförslaget. För de markområden som ingår i det nya detaljplaneförslaget upphör nedanstående planer att gälla vid den tidpunkt då den nya detaljplanen vinner laga kraft.

- | | |
|-------|--|
| F 217 | Förslag till stadsplan för Nöbböle industriområde i Värnamo stad, fastställd 25 november 1983. |
| F 258 | Detaljplan för Nöbböle koloniområde i Värnamo stad, laga kraft 1992-01-03. |
| F 357 | Detaljplan för del av Nöbböle 7:2 – trafikplats Nöbböle, laga kraft 2012-04-24. |



Figur 2, Gällande detaljplaner i gult och planområdet för detaljplanen i rött.

Gällande detaljplaner och stadsplaner för området medger idag exploatering av industri, allmänt ändamål, plantskola/upplag samt koloniområde. Även område för väg och järnväg finns inom planområdena.

Detaljplan F 357 ligger utanför planområdet men kan komma att beröras då trafikmängden inom planområdet beräknas att öka en aning.

Inom området för detaljplan F 258 är bara etapp 1 av koloniområdet utbyggt. Etapp 2 kommer att utgå i och med den nya detaljplanen.

Äldre stads- och byggnadsplaner gäller sedan Plan- och bygglagens införande som detaljplaner. Ingen av de ovanstående planerna har någon genomförandetid kvar.

5.1.5 Undersökning av betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 6 § Miljöbalken

Enligt miljöbalken (MB 6:5) ska kommunen undersöka om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I undersökningen ska omständigheter identifieras som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, vilka är beskrivna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 §. Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning för planen (MB 6:1).

Sammanfattningsvis från undersökningen av betydande miljöpåverkan så påverkas miljömålen; God bebyggd miljö och ett rikt odlingslandskap. Utifrån undersökningen har följande frågor utretts vidare under planarbetet: geoteknik, naturvärden, trafik, dagvatten och VA, Arkeologi, och risk.

Miljökonsekvenserna är av sådan komplexitet att de redovisas löpande i planbeskrivningen. Kommunens bedömning är därmed att det inte krävs någon separat miljöbedömning i samband med planläggningen av området. Kommunen ska efter undersökning, från vilken man bedömt att planen inte behöver genomgå en strategisk miljöbedömning motivera skälen för det beslutet här.

Länsstyrelsen har under samrådet gets tillfälle att yttra sig om undersökning av betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att detaljplanen inte kan antas medföra sådan miljöpåverkan som avses i 5 kap. 11 a § PBL. Kommunen tar vid granskningsbeslutet beslut om planen förväntas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.

Miljöbedömningsverktyget har efter samrådet även kompletterats med bedömning enligt 10 – 13 §§ MBF. Länsstyrelsen delar fortsatt kommunens bedömning att miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras.

5.2 Utredningar

I samband med detaljplanens framtagande har följande utredningar tagits fram som underlag för detaljplanens utformning.

5.2.1 Geoteknisk utredning

Den geotekniska utredningen som har tagits fram redovisar bland annat hur stabiliteten för området ser ut och vilka utmaningar som finns för byggnation i enlighet med detaljplanen. Den visar även på risken för sättningar samt lämplig grundläggning och höjdsättning för området. De geotekniska förutsättningarna varierar kraftigt över området på grund av det geologiska bildningssättet. Det finns risk för förekomst av lokala fickor med torv mellan undersökningspunkter.

Resultatet av utredningen visar att stora åtgärder kommer att krävas för att iordningställa marken för framför allt bostadsbebyggelsen som föreslogs i samrådet, vilket även kommer att medföra stora kostnader. Marken för planerad polisstation samt handel/kontor kräver endast mindre åtgärder.

5.2.2 Dagvattenutredning

I dagvattenutredningen framgår hur och vilka åtgärder som kan göras för att kunna klara fördröjning och rening av tillskapat dagvatten i och med planens genomförande. Den visar på olika alternativ och rekommendationer för hantering, fördröjning och rena beroende på hur området höjdsätts och utformas samt vad som krävs för att uppfylla kraven på MKN i recipienten Lagan.

Utredningen visar att det är möjligt att hantera dagvattenfrågorna inom de tänkta områdena med den exploatering som kommunen föreslår. Den visar också att det till viss del även går att hantera en fördröjning av dagvattnet som kommer från norr om järnvägen.

5.2.3 VA-utredning

VA-utredningen visar hur VA inom området kan lösas och vilka dimensioner och mått som behövs för att ledningar samt anläggningar ska uppfylla dagens krav. Utredningen visar att planerade kvarter kan inte anslutas till befintlig självfallsledning och det föreslås att en spillvattenpumpstation byggs för att kunna leda tillkommande VA till befintliga ledningar vidare till reningsverket.

5.2.4 Markmiljöundersökning

En undersökning kring föroreningar i mark inom området har tagits fram. Genom markprovtagning med borrhandsvagn, grundvattenprov och analyser av proven inom området har utredningen visat att

inga av de analyserade ämnena överstiger värdena för känslig markanvändning. Bedömningen har då gjorts att området är, ur miljösynpunkt, lämpligt att bebygga med bland annat bostäder.

Undersökningens syfte var även att bedöma lämpligheten för återanvändning av jordbruksmarken som finns inom området. I ett fall har undersökningen hittat låga halter av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedlet glyfosat, som var det undersökningen hittade, används inom jordbruk idag vilket ligger till grund för bedömningen att jorden går att återanvända på mark för odling där detta bekämpningsmedel är tillåtet.

5.2.5 Arkeologi

Arkeologisk utredning, steg 1 och steg 2, har genomförts inom området. Inom större delen av utredningsområdet påträffades fynd vilka tolkats vara från stenåldern. Totalt tillvaratogs över 100 fynd, framför allt av flinta och kvarts, men även ett yxämne. I den västra delen påträffades vad som tolkas som en möjlig hyddbotten, samt en härdrest (L2024:3487, boplatsoområde).

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning, L2024:3487, boplatsoområde har lämnats in till Länsstyrelsen. En förundersökning ska genomföras för att tillståndet ska kunna beviljas. Den arkeologiska förundersökningen kommer genomföras så snart vädet tillåter under våren 2025 och en eventuell följande (slut-) undersökning görs i direkt anslutning.

5.2.6 Trafikutredning

Trafikutredningen visar att planerad exploatering för området kan till stor del hanteras av befintlig infrastruktur. Inga kapacitetsproblem förväntas i ny cirkulationsplats på Malmövägen/ny infart till området, korsningen Malmövägen /väg till polishus/koloniområde eller trafikplats Nöbböle.

Utredningen har utrett motortrafik, gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik.

5.2.7 Kulturmiljöutredning

Kommunens antikvarie har gjort en utredning kring kulturmiljö för området. Den visar att inom området eller i dess direkta närhet inte finns några utpekade kulturmiljöer som kan påverkas av planens genomförande. De övriga fornlämningar, förutom de som föranlett den arkeologiska utredningen, och andra kulturhistoriska lämningar som har tagits upp i utredningen ligger så pass långt utanför planområdet att bedömningen är att dem inte heller påverkas av planens genomförande.

5.2.8 Markkarteringsresultat – jordbruksmark

Hushållssällskapet har genomfört en markkartering som visar att jorden är tung och lerig, därmed bedöms en flytt av jordbruksmark som problematisk, med risk för markförsämring och svårigheter att bearbeta jorden. Hushållssällskapet avråder att man flyttar matjorden i sin helhet till en befintlig jordbruksmark utanför planområdet. I stället för att flytta matjorden till annan befintlig jordbruksmark rekommenderas alternativa lösningar som bättre bevarar jordens kvalitet

6. Planeringsförutsättningar och konsekvenser

I denna del av planbeskrivningen beskrivs förutsättningarna för planområdet samt förändringarna och konsekvenserna till följd av planen. De fysiska förutsättningarna vid och inom planområdet, liksom de regler och juridiska förutsättningar som har stor påverkan på detaljplanen. Förändringarna som möjliggörs av planen och anledningarna till förändringarna beskrivs ämnesvis. Även konsekvenserna beskrivs löpande i denna del.

6.1 Riksintressen

Nedan redovisas eventuellt påverkade riksintressen samt relevanta ställningstaganden och beslut av Värnamo kommun.

6.1.1 Trafikkommunikation

6.1.1.1 Nuläge och förutsättningar

Väg 27 samt Kust- till kustbanan är båda utpekade som riksintresse för kommunikation av Trafikverket. De är viktiga transportleder som har en hög trafiktäthet både av personbilar och godstrafik, vilket gör att det är viktigt att den nya exploateringen bidrar till en fortsatt utveckling av transportlederna. För järnvägen behöver plats för ytterligare ett spår tas i beaktande, för vägarna är det viktigt att en ökad mängd trafik inte skapar en ohållbar trafiksituation vid cirkulationsplatserna ut mot Bredasten.

6.1.1.2 Förslag och konsekvenser

Planförslaget kommer att bidra till ökad trafik på Malmövägen och kan även ge effekter på väg 27. Det är viktigt att ökningen av trafik påverkar väg 27 i så liten utsträckning som möjligt, alternativt att även väg 27, trafikplats Nöbböle, byggs ut för att kunna hantera den ökade mängden trafik med förslagsvis fria högersvängar som trafikutredningen föreslår.

Kust- till kustbanan som avgränsar planområdet i norr behövs också tas hänsyn till då den i framtiden eventuellt ska byggas ut från enkelspår till dubbelspår. I planförslaget finns därför en grön zon mot järnvägen som inte tas med i detaljplanen för att möjliggöra denna eventuella utveckling av Kust- till kustbanan.

På grund av markens förutsättningar och närheten till järnvägen ska Trafikverket få möjlighet att yttra sig inför kommande arbeten med spontning och grundförstärkning, då det kan ge upphov till vibrationer som påverkar järnvägen. Det måste säkerställas att riksintresset för kommunikation inte påverkas.

Kommunen anser att den utveckling som detaljplanen medger inte kommer att påverka de utpekade riksintressena för kommunikation negativt dels då det planeras en cirkulation på Malmövägen som kommer kunna hantera tillkommande trafikflöden, dels för att detaljplanen inte medger byggnation inom de skyddsavstånd som Jönköpings länsstyrelse rekommenderar.

6.1.2 Totalförsvär

6.1.2.1 Nuläge och förutsättningar

Planområdet ligger inom Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt. Området, enligt gällande fördjupning av översiktsplan, Värnamo stad, ligger inom sammanhållen blandad bebyggelse där gränsen i söder utgörs av väg 27. Det innebär att inom planområdet är gränsen för höga objekt 45 meter.

Planförslaget har att skickats till Försvarsmakten på samråd och granskning även om planförslaget inte medger en totalhöjd över 45 meter.

6.1.2.2 Förslag och konsekvenser

Detaljplanen medger att byggnader upp till 18 meter kommer kunna uppföras inom området. Detaljplanen tillåter även en totalhöjd på 36 meter för bland annat kommunikationsutrustning. Då det finns högre byggnader i centrala Värnamo bedömer kommunen att påverkan på riksintresset är begränsat.

6.1.3 Skyddade vattendrag

6.1.3.1 Nuläge och förutsättningar

Ån Lagan som rinner genom Värnamo stad är ett skyddat vattendrag med högt naturvärde. Ån är även värdefull för fiske. Planområdet omfattar inte själva Lagan men området ger upphov till avrinning till Lagan. Detta innebär att vattenkvaliteten för Lagan i och med genomförandet av detaljplanen inte får påverkas negativt, skulle så bli fallet behöver åtgärder vidtas för att begränsa påverkan.

6.1.3.2 Förslag och konsekvenser

Det är viktigt att fungerande åtgärder för rening genomförs så att vattenkvaliteten i Lagan inte försämras. En dagvattenutredning har tagits fram i samband med planarbetet som visar hur dagvattenhanteringen kan lösas för att både kunna fördröja och rena dagvattnet innan det släpps ut i Lagan. Utredningen redovisar även vilka åtgärder som krävs för att uppfylla kraven på MKN i recipienten Lagan. Planförslaget bidrar i sin helhet till en förbättrade möjligheter att uppnå miljö kvalitetsnormerna, MKN för recipienten (Lagan: Vidöstern-Härån).

6.2 Miljömålen

Riksdagen har antagit 16 nationella miljö kvalitetsmål som drar upp riktlinjer för dagens och morgondagens miljöarbete i Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom varje länsstyrelse, efter regionala förutsättningar. De miljömål som anses beröras av planen är:

- God bebyggd miljö

Delar av planområdet kommer att bevaras som natur dels för att säkra ekosystemtjänster, dels för att säkerställa att utbyggnaden av staden förblir grön och trevlig att vistas i. Även kopplingen under kust-till kustbanan bidrar till miljömålet God bebyggd miljö genom att skapa en attraktiv koppling till tåg- och kollektivtrafik samt möjliggör för en gång- och cykelstråk som kopplar ihop detta nya område med Värnamo stad.

- Ett rikt odlingslandskap

Cirka 55 000 kvm åkermark kommer att tas i anspråk för exploatering vid genomförandet av detaljplanen. Kommunen arbetar med ett projekt som handlar om att återanvända matjord från jordbruksmark som exploateras.

6.3 Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap miljöbalken

Planförslaget bedöms vara förenligt med Miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser för mark och vatten. Den tänkta markanvändningen medför inte heller att miljö kvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet MB överträds eller att människor utsätts för varaktig störning.

6.3.1 Jordbruksmark

6.3.1.1 Nuläge och förutsättningar

Större delen av planområdet består idag av aktiv jordbruksmark. Totalt påverkas cirka 55 000 kvm jordbruksmark av planläggningen varav cirka 30 000 kvm ianspråk tas för bebyggelse. Den

jordbruksmark som inte tas i direkt anspråk för bebyggelse bedöms vara svår att fortsatt bruka efter planen genomförande och har därför planlagts som naturmark.

I kommunens Översiktsplan från 2019 samt Fördjupning av översiktsplan, Värnamo stad från 2022 har kommunen tagit ställning till att jordbruksmark norr om väg 27 och inom nuvarande tätortsutbredning, kan komma att tas i anspråk för stadsutveckling i form av sammanhållen, blandad bebyggelse.

Framtagen markkartering visar att jorden är tung och lerig, därmed bedöms en flytt av jordbruksmark som problematisk, med risk för markförsämning och svårigheter att bearbeta jorden.

Hushållssällskapet avråder att man flyttar matjorden i sin helhet till en befintlig jordbruksmark utanför planområdet. I stället för att flytta matjorden till annan befintlig jordbruksmark rekommenderas alternativa lösningar som bättre bevarar jordens kvalitet.

6.3.1.2 Förslag och konsekvenser

Den jordbruksmark som idag finns inom planområdet kommer att tas i anspråk för sammanhållen, blandad bebyggelse med bland annat polisstation, handel och kontor.

Lokalisering av ny polisstation har övervägts noggrant. Olika förslag på platser har utretts av kommunen tillsammans med polismyndigheten och den nu föreslagna lokaliseringen ansågs vara den bäst lämpade platsen för en ny polisstation i Värnamo stad. Placeringen kan ses som en kompromiss kring både tillgängligheten och närhet till staden och lättillgängligt ur ett regionalt perspektiv. För invånarna i Värnamo stad blir avståndet längre men tillgängligheten för övriga invånare i kommunen/regionen blir bättre med den nya placeringen.

Vikten av att polisen ska kunna fortsätta med sin verksamhet på ett effektivt och bra sätt bedömer kommunen vara ett större samhällsintresse än bevarandet av jordbruksmarken som tas i anspråk. Kommunen har redan i den fördjupade översiktsplanen tagit ställning till att exploatering inom området ämnat för blandad bebyggelse och stadens utveckling bedöms som ett större allmänt intresse än bevarandet av befintlig jordbruksmark.

Kommunen arbetar aktivt med att ta tillvara på matjorden från exploaterad åkermark i samband med ny bebyggelse. Den matjord som bedöms hålla tillräcklig kvalitet kommer att återanvändas i flera syften för att främja hållbarhet, biologisk mångfald och lokal matproduktion.

En del av matjorden kommer att användas vid utbyggnaden av det befintliga koloniområdet, där ny stadsodling planeras i direkt anslutning. Detta ses som en effektiv och hållbar lösning som gynnar miljön, stärker den lokala gemenskapen och främjar självhushållning. Åtgärden ligger också i linje med Hushållningssällskapets rekommendationer kring hållbar markanvändning.

Utöver detta kommer delar av matjorden att återföras till åkermark vid Bredasten, vilket bidrar till att förbättra jordkvaliteten och långsiktigt stödja det lokala jordbruket. Detta för att hushålla med de resurserna som finns och att bidra till att utveckla annan jordbruksmark.

6.3.2 Skogsmark

6.3.2.1 Nuläge och förutsättningar

Inom planområdet finns idag ett stråk av skogsmark mellan åkermarken närmast Malmövägen och koloniområdet väster om planområdet. Detta område innehåller idag inga rekreativa värden och det har även hittas invasiva arter i detta skogsområde.

6.3.2.2 Förslag och konsekvenser

Detaljplanen syftar till att det även fortsättningsvis ska finnas en skogsridå mellan den tänkta exploateringen och befintligt koloniområde.

6.3.3 Oexploaterade områden

6.3.3.1 Nuläge och förutsättningar

Planområdet är idag helt oexploaterad mark, bortsett från Malmövägen i öster.

6.3.3.2 Förslag och konsekvenser

Planförslaget kommer innebära att största delarna av området kommer att exploateras med blandad bebyggelse. Förslaget medger kontor, handel och polisstation.

Den åkermark som idag finns inom planområdet kommer att ianspråktagas. Befintlig skogsmark samt mindre kilar av grönstruktur kommer att bevaras.

6.4 Miljö

6.4.1 Dagvatten

6.4.1.1 Nuläge och förutsättningar

Då området idag till stor del inte är bebyggt är avrinningen för dagvatten relativt liten. Det finns däremot ett flertal stråk för dagvatten som avleds från områden norr om järnvägen genom området och vidare ner mot Lagan.

6.4.1.2 Förslag och konsekvenser

Då recipientens statusklassning inte får försämrats måste vattnet renas innan det når recipienten. Utrymme för rening och fördröjning av dagvatten möjliggörs inom naturmark samt väster om planområdet.

6.4.2 Vattenskyddsområde

6.4.2.1 Nuläge och förutsättningar

Tillgången till friskt dricksvatten behöver värnas. Alla kommunala vattentäkter i Värnamo kommun omges av ett skyddsområde som länsstyrelsen har fastställt.

Planområde ligger nedströms grundvattentäkten Värnamo-Ekeryd som idag har klassningen god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Området ligger även utanför både det inre och det yttre vattenskyddsområdet tillhörandet grundvattentäkten.

6.4.2.2 Förslag och konsekvenser

Då planområdet ligger utanför vattenskyddsområdet samt nedströms från grundvattentäkten bedöms genomförandet av detaljplanen inte påverka täkten.

6.5 Hälsa och säkerhet

6.5.1 Buller


6.5.1.1 Nuläge och förutsättningar

Buller är oönskat ljud som mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av människan mäts normalt i så kallad decibel A, skrivet som "dB(A)". Buller beräknat i ett genomsnitt per dygn kallas ekvivalent bullernivå. Decibelskalan är logaritmisk. Vid nybyggnation av bostadsbebyggelse bör inte buller från spårtrafik och vägar överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats. (SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader).

Malmövägen är den sydöstra infartsvägen till Värnamo stad vilket innebär att stora delar av den trafik som ska till centrum som kommer ifrån sydöst kör in via Malmövägen. ÅDT (årsdygnstrafik) för vägen ligger mellan 11 600 och 11 700 och det är en i dag en hastighet på 60 km/h.

Järnvägen som avgränsar planområdet i nordlig riktning är också en bullerkälla som behöver beaktas i planarbetet.

Väg 27 har ungefär samma trafiktal (ca 11 000) som Malmövägen. Vägen ligger cirka 150 meter ifrån planområdesgränsen men ytan mellan utgörs av åkermark. Vilket innebär att det inte finns så mycket natur eller andra bullerreducerande medel som kan fånga upp och dämpa buller från vägen. Då planen inte medger bostäder bedöms bullerproblematiken från väg 27 som relativt låg.



Figur 3, Tabell och diagram för översiktlig bedömning av vägtrafikbuller. Framtagen av Boverket och SKL 2016.

6.5.1.2 Förslag och konsekvenser

Enligt tabellen ovan ligger bullernivåerna 50 meter från Malmövägen på cirka 60 dBA. Vilket är gränsen för buller vid fasad vid nybyggnation av bostadshus. Planen medger dock ingen exploatering av bostäder, utan möjliggör för kontor, handel och polisstation.

De byggnader som uppförs i närheten av Malmövägen eller järnvägen ska utformas på ett sådant sett att de klarar av att hantera eventuellt buller lämpligt för användningsområdet.

6.5.2 Vibrationer från spårtrafik

6.5.2.1 Nuläge och förutsättningar

Det finns inte någon nationellt satt riktvärde för vibrationer från spårtrafik. Trafikverket och Naturvårdsverket tillämpar ett eget formulerat riktvärde för miljö kvalitet för vibrationer vid spårburen trafik. Nivån 0,4 mm/s vägd RMS ska eftersträvas i permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Det gäller i utrymmen där människor vistas stadigvarande.

6.5.2.2 Förslag och konsekvenser

De byggnader som uppförs i närheten av järnvägen ska utformas på sådant sett att de klara av eventuell vibration från järnvägen. Detaljplanen möjliggör inte för bostäder eller andra användningsområden som inbjuder till stadigvarande vistelse. Kommunens bedömning är att eventuella vibrationer från spårtrafiken får minimala konsekvenser.

6.5.3 Risk för olyckor

6.5.3.1 Nuläge och förutsättningar

Kust till kustbanan samt väg 27 är båda leder för farligt gods vilket kräver särskild hänsyn vid planering inom 150 meter från dem. Idag finns ingen exploatering inom 150 meter från någon av farligt godslederna inom planområdet. Vid planering av området är det viktigt att ta hänsyn till riskerna med att bebygga områdena närmast lederna och att ett säkerhetsavstånd alltid bör finnas.

Polisens verksamhet är i behov av två in- och utfarter. I dagsläget finns endast en anlagd gata inom planområdet, men då planområdet i stort är oexploaterat finns möjlighet att tillskapa fler inom området.

6.5.3.2 Förslag och konsekvenser

Vid framtagande av detaljplan inom 150 meter från farligt godsled behöver riskerna från leden beaktas. Länsstyrelsen i Halland har tagit fram en riskanalys av farligt gods som innehåller riktlinjer för bebyggelse utmed farligt godsleder, både järnväg och väg.

Område utmed transportleder för farligt gods delas, enligt Hallandsmodellen, in i fyra zoner, bebyggelsefritt, reducerat avstånd, rekommenderat avstånd och utanför riskbedömningsområde. En yttre gräns för riskbedömning är satt i riktlinjen till 150 meter från alla transportleder, vilket innebär att utanför detta avstånd kan alla typer av normalt förekommande användningsområden etableras utan att särskild hänsyn behöver tas till risker från farligt gods.

För områden närmare än 150 meter från transportleder behöver riskerna från transporter av farligt gods beaktas. I de flesta fall kan detta göras med olika säkerhetshöjande åtgärder. Det finns inte några fasta gränser mellan de olika zonerna utan avstånden kan bero på olika faktorer.

Planen medger handel och kontor inom 150 meter från järnväg med farligt gods. Inom 50 meter från spåret tillåts ingen bebyggelse vilket har säkrats med naturmark samt prickmark inom kvartersmarken. Närmaste tillåtna bebyggelse inom planområdet är kontor och handel och avståndet till järnvägen är minst 50 meter vilket innebär att med enkla medel vid utformning av byggnader kan kraven från Hallandsmodellen uppfyllas. Bland annat genom att luftintag placeras på motsatt sida samt att fasaden utformas i obrännbart material.

Då i stort sett hela planområdet ligger mer än 150 meter från väg 27 anser kommunen att hänsyn till riskerna från den leden inte behöver hanteras närmare.


Detaljplanen möjliggör för två in- och utfarter till fastigheten som medger polisstation. Detta för att tillgodose polisens behov av larmvägar samt att minska risken att polisen blir instängd. Huvudinfarten är planerad i norra delen av fastigheten och en sekundär i söder. De flesta av larmen som polisen får går till patrullerande radiobilar. Bedömningen är att polisens larm inte medför några större risker för olyckor.

6.5.4 Risk för översvämning


6.5.4.1 Nuläge och förutsättningar

Inom planområdet finns en risk för översvämning vid 200-års flöde av Lagan. En mindre del av planen som är utpekad för handel och kontor ligger inom riskområde för översvämning vid ett 200-års flöde. Övriga delar av planområdet ligger så pass högt att risken för översvämning vid ett 200-års flöde i Lagan är begränsat.

Det finns även ett flertal stråk där vatten kan komma att rinna vid skyfall. Största stråket finns väster om Malmövägen.



Figur 4, Bilden visar planområdet i rött och 200-års flödet i blått.



Figur 5, Kartan visar befintliga lågpunkter och flödesvägarnas riktning.

6.5.4.2 Förslag och konsekvenser

Vid extrema vattenflöden kan områden inom planen bli påverkade. För att minska risken att den planerade bebyggelsen inom området översvämmas har planen höjdsatts med en lägsta nivå för kvartersmark som klarar att hantera ett 200-års flöde i Lagan.

Det skyfallsstråk som finns inom området behöver beaktas för att inte skapa problem. Skyfallsstråket är i huvudsak beläget inom allmän plats/natur. Där stråket passerar södra infarten till polishustomten har hänsyn tagits vid projektering av gata. Vid höjdsättning inom området är det viktigt att ta hänsyn till konsekvenserna av att förändra befintliga skyfallstråk och lågpunkter så att problem inte uppstår. Genom att området exploateras kommer skyfallsvatten i stor utsträckning hanteras inom allmän plats, för att inte påverka tillkommande kvartersmark.

Mellan kvartersmark avsedd för handel och kontor löper ett naturstråk, vilket kan användas som ett skyfallstråk för effektiv hantering av regnvatten. Stråket kan även integreras med en gång- och cykeltväg från nordväst, vilket underlättar tillgången till området.

6.5.5 Risk för skred och ras

6.5.5.1 Nuläge och förutsättningar

Inom området finns det några områden som SGU har pekat ut som aktsamhetsområde för skred i finkornig jordart.

6.5.5.2 Förslag och konsekvenser

Vid exploatering av området behöver dessa områden hanteras, men då området i dag är relativt plant samt att området kommer att behöva höjdsättas beräknas inte detta vara ett problem för genomförandet av planen.

6.5.6 Markföroreningar

6.5.6.1 Nuläge och förutsättningar

Inom planområdet finns idag inga utpekade områden i kommunens karta över miljöpåverkan och då området inte har varit exploaterat tidigare finns inte heller några tidigare utredningar gjorda inom



Figur 6, Kartan visar områdena utpekade av SGU samt planområdet markerat i rött.

planområdet. Utanför planområdet norr om järnvägen finns det ett antal fastigheter som är utpekade och där det skulle kunna ha läckt ut ämnen som påverkar planområdet.

6.5.6.2 Förslag och konsekvenser

I samband med detaljplanens framtagande har en markmiljöutredning tagits fram. Utredningen visar att den planerade användningen är genomförbar ur miljösynpunkt.

Från grundvattenundersökningen var det nickel (2329) och arsenik (2307) som hade värden över medelhög halt. Då grundvattnet på platsen inte används eller kommer användas för dricksvatten eller bevattning är den möjliga exponeringen för människor och djur liten och bör inte vara någon risk för människors hälsa och miljö.

Verksamheter norr om området har använt sig av klorerade lösningsmedel. Efter utfört fältarbete konstaterades att området i stort sett bara består av lera vilket minskar risken för spridning av klorerade lösningsmedel genom de täta jordlagren. Sammanfattningsvis bedöms risken för påverkan av klorerade lösningsmedel för människa och miljö inom detaljplanen som låg. Det går dock inte att utesluta en högre halt förorening djupare vilket bör beaktas vid grävarbeten/markarbeten.

6.5.7 Radon

6.5.7.1 Nuläge och förutsättningar

Gränsvärde för radonhalt i nya byggnader och riktvärde för radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m³. För arbetsplatser är gränsvärdet för radonhalt 0,36·10⁶ Bq/m³ och år, vilket motsvarar ungefär 200 Bq/m³ vid en årsarbetstid på 1800 timmar. Inom planområdet är den största delen lågriskområde för radon eller områden som ej är bedömda. Det finns dock två mindre områden som är markerade som normalriskområde, de båda ligger inom det som i planen är utpekade för natur, allmän plats.



Figur 7, Kartan visar planområdet inringat i rött, lågriskområde i grönt och normalrisk i gult.

6.5.7.2 Förslag och konsekvenser

Inom planområdet finns inget område som överstiger normalriskområde för radon enligt SGU.

Inför nybyggnation bör kompletterande mätningar utföras då de lokala variationerna kan vara betydande. Detta hanteras vid bygglov.

6.5.8 Tillgänglighet för räddningstjänsten

6.5.8.1 Nuläge och förutsättningar

Då planområdet idag är helt oexploaterat finns ingen befintlig infrastruktur för brandvatten. Det finns ett fåtal brandposter i närområdet för detaljplanen. Dessa ligger söder om järnvägen men öster om Malmövägen, dels inom fastigheten där reningsverket tidigare låg, samt en vid Armaturgatan precis vid infarten till fastigheten Armaturen 1.

6.5.8.2 Förslag och konsekvenser

Vid exploatering av området behöver hela strukturen för brandvattenförsörjning ses över och byggas ut så att tänkt exploatering klarar av att hanteras.

6.5.9 Tillgänglighet

6.5.9.1 Nuläge och förutsättningar

I Program för ökad tillgänglighet i Värnamo kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-29, § 222, anges som målsättning:

Värnamo kommun ska så långt det är möjligt göra den fysiska miljön tillgänglig oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar människor har. Kommunen ska också se till att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga får tillgång till information och möjlighet till kommunikation.

Området samt dess byggnader ska i största möjliga mån anpassas för att underlätta för människor med funktionsvariationer enligt riktlinjer i gällande lagstiftning samt Boverkets byggregler. Området idag är relativt otillgängligt även om höjdskillnaderna inom området är små, då marken inom stora delar av området är oexploaterad.

6.5.9.2 Förslag och konsekvenser

Då planområdet till stor del idag är oexploaterat finns det goda möjligheter att tillgänglighetsanpassa det i samband framtida exploatering. Nivåskillnaderna inom området anses vara hanterbara. Tillgänglighetsfrågorna bevakas i samband med bygglovsprövning.

6.6 Geotekniska förhållanden

6.6.1.1 Nuläge och förutsättningar

I samband med framtagandet av detaljplanen har nya geotekniska undersökningar för hela planområdet gjorts för att klargöra om den ny planerade exploateringen för området är lämpliga med utgångspunkt i markförhållandena.


Utredningen utgår ifrån den information som SGU har för området beträffande ytjordarter och jorddjup och utifrån det har provtagningspunkter tagits fram för att klargöra vad som finns under ytjordlagerna och om möjligt fastställa djupet till berg.

Enlig SGU:s jorddjupskarta beräknas bergöverytan finns på mellan 5–50 meters djup inom området men den geotekniska utredningen har inte på något ställe inom utredningsområdet kunnat fastställa djupet till fast berg.

Jordföljden inom området är komplex och varierar kraftigt, detta beror troligen på avsättningsprocesserna och Lagans meandering. På grund av komplexiteten och variationen har området delats in i fyra delområden för att lättare kunna beskriva området.

Delområde 1 beskrivs i utredningen som det område med sämst förutsättningar då det finns ett stort djup (5-18 meter) med lera under de översta lagerna på 2–4 meter som består av mulljord, finsand och siltig finsand. Delområde 2 har ett fastare och grundare jordlagerföjd än delområde 1. De översta lagerna består av mulljord och torrskorpelera till ett djup på cirka 2,5 meter. Därefter finns eller lager med lera med ett djup på upp till 4,5 meter, efter leran består lagren av sand med ler- och siltskikt.

Delområde 3 har bättre förhållanden än delområde 1 och 2. Jordlagerföljden är



Figur 8. Uppdelningen av området i delområden samt provtagningspunkterna i svart.

generellt både fastare och grundare än för delområde 1 och 2. Översta lagerna består av lerig/sandig mulljord följt av siltig torrskorpelera med ett djup på cirka 3 meter som underlagras av siltig lera till ett djup av 5 meter. I den norra delen av område 2 har siltig sandig morän påträffats på ett djup av 2,4 meter.

Delområde 4 består av fast mark med ett ytlager med sandig mulljord följt av sand eller grusig siltig sand och siltig morän.

Stabiliteten för järnvägsbanken är i dagens läge dålig med risker för ras och skred vid byggnation för nära. Även mot Lagan har utredningen visat att stabiliteten är dålig vilket även där kräver ett säkerhetsavstånd för att inte riskera ras och skred.

6.6.1.2 Förslag och konsekvenser

Utredningen visar att området närmast koloniområdet (delområde 1) inte är lämpligt för byggnation av bostäder. Med vissa åtgärder kan marken bebyggas men riskerna för sättningar kvarstår och är svåra att hantera och åtgärderna för iordningställandet av området är också förknippade med en hög kostnad som inte gör det ekonomiskt hållbart att genomföra byggnation av bostäder.

För delområde 2 och 3 är markförhållandena bättre än i övriga delar av området, men vissa grundläggande åtgärder krävs fortfarande för att möjliggöra byggnation. Bland annat kommer överlast att behöva användas för att konsolidera marken, samt spontning för att stabilisera schaktväggar vid grundläggning.

Dessa åtgärder är dock av begränsad omfattning jämfört med mer krävande delar av planområdet, vilket innebär att byggnationen inom delområde 2 och 3 bedöms vara genomförbar ur både tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Den geotekniska utredningen har tagit fram en gräns för hur nära järnvägen som gå att planera utan att riskera dess stabilitet, vilket i planen är planområdesgränsen i norr. Stabiliteten mot Lagan bedöms inte vara ett problem då avståndet mellan kvartersmarken och åkanten är mer än 200 meter.

För att klara det beräknade högsta flödet inom området behöver en lägsta markhöjd på +146,8 meter över havet hållas. Vilket innebär att det på ställen där marken idag är lägre behöver fyllas upp med massor. Uppfyllnaden av massor skapar en last på marken och kan i vissa fall skapa problematik med sättningar. Dessa sättningar ska hanteras innan bebyggelse inom området påbörjas. Även byggnaders tyngd kan skapa sättningar i marken vilket hanteras i samband med byggnation.

6.7 Hydrologiska förhållanden

6.7.1.1 Nuläge och förutsättningar

Området ligger inom Lagans avrinningsområde och får därför inte bidra till en försämring av MKN för Lagan vars ekologiska status idag är bedömd som måttlig.

Planområdet ligger utanför strandskyddat område för ån Lagan. Mellan planområdet och Lagan finns idag ett gång- och cykelstråk samt koloniområde som tydligt avgränsar planområdet från Lagans strandområde.

6.7.1.2 Förslag och konsekvenser

Planområdet saknar direkt kontakt med Lagan och genomförandet av planen bedöms inte påverka strandskyddets syften. Utrymme för rening och fördröjning av dagvatten möjliggörs i inom Naturmark



Figur 9, Kartan visar planområdet i rött och område för strandskydd markerat med blått.

samt väster om planområdet och därmed bedöms inte heller en exploatering att försämra möjligheterna att uppnå MKN för Lagan.

6.8 Kulturmiljö

6.8.1 Fornlämningar

6.8.1.1 Nuläge och förutsättningar

Fornminnen skyddas av Kulturmiljölagen (1988:950), vars syfte är att försäkra tillgången till en mångfald av kulturmiljöer nu och i framtiden. Om fornfynd påträffas ska kontakt omedelbart tas med Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Arkeologisk utredning, steg 1 och steg 2, har genomförts inom området. Inom större delen av utredningsområdet påträffades fynd vilka tolkats vara från stenåldern. Totalt tillvaratogs över 100 fynd, framför allt av flinta och kvarts, men även ett yxämne. I den västra delen påträffades vad som tolkas som en möjlig hyddbotten, samt en härdrest (L2024:3487, boplatsoområde).

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning, L2024:3487, boplatsoområde har lämnats in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kräver att en förundersökning ska genomföras för att tillståndet ska beviljas. Den arkeologiska förundersökningen kommer genomföras så snart vädet tillåter under våren 2025 och en eventuell följande (slut-) undersökning görs i direkt anslutning.

6.8.1.2 Förslag och konsekvenser

När alla utredningar är slutförda och fornlämningen tagits bort kommer inga fornlämningar vara kvar inom planområdet som påverkar planens genomförande.

6.9 Fysisk miljö

6.9.1 Natur

6.9.1.1 Nuläge och förutsättningar

Detaljplaneområdet utgörs till stor del av jordbruksmark, resten består till främst av relativt fuktig trivial lövskog av igenväxningskaraktär. Trädbeståndet domineras här till stor del av björk och sälg som i vissa delar efter sentida skogsvårdsåtgärder börjar utvecklas till produktionsskog av björk. Busk- och fåltskiktet är rikt i vissa delar mycket på grund av det stad- och koloniområdesnära läget, då här återfinns ett större antal "trädgårdsrymlingar". Inom detta område återfinns även ett antal bestånd av jättebalsamin och kanadensiskt gullris. På en mindre höjdrygg i söder återfinns ett bestånd av ädellöv med flertalet grövre ekar, här noterades även ett antal grova aspar.

Mot Malmövägen står en relativt ung trädrad av Ask *Fraxinus exelsior* 'Westhof's Glorie'. Träden har uppnått en stamdiameter om 15-25 cm och betyder mycket för upplevelsen av platsen längs vägen. Tyvärr är träden hotade av askskottssjuka och kommer med stor säkerhet drabbas och troligtvis försvinna inom en snar framtid. Kommunens bedömning är att dessa träd inte omfattas av biotopskydd då de inte har uppnått en tillräcklig storlek/ålder för att det ska falla in samt att risken för att träden drabbas av askskottssjukan och dö är hög.

Inom planområdet finns enligt Skogsstyrelsens lager för biotopskydd och nyckelbiotoper.

6.9.1.2 Förslag och konsekvenser

Område inom detaljplanen kommer att bevaras som natur. Detta för att spara de viktiga områdena som har höga rekreativa värden, men även för att kunna tillskapa nya rekreativa områden samt kunna hantera det tillkommande dagvattnet som bildas vid genomförande av detaljplanen.

Den trädrad som finns läng med befintlig gc-väg väster om Malmövägen bör bevaras även om de träd som idag står där behöver ersättas vid eventuell sjukdom på befintliga träd. De pelaraspar som står öster om Malmövägen har i så stor utsträckning det går lagts inom allmän plats i detaljplanen.

Inom det skogbeväskade området krävs en del försiktighetsåtgärder gällande den invasiva arten jättebalsamin. Vid markarbete i området samt inför kommande masshantering, i och från detta område, bör en plan för att försäkra sig om att ingen spridning sker till omkringliggande område, tex att arbete inte sker under den del av året då fröna sprider sig, utan körs direkt till en godkänd mottagningsanläggning där destruktion av växterna kan ske. Alternativt kan biologisk (får eller nötboskap) eller mekanisk utrotning genomföras innan arbetet startar. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida. Även i detta fall kommer en anmälan att krävas vid sanering av jättebalsamin.

6.9.2 Bebyggelse

6.9.2.1 Nuläge och förutsättningar

Det finns idag inga byggnationer inom planområdet. Väster om planområdet ligger ett koloniområde med cirka 80 kolonistugor i varierande storlek.

6.9.2.2 Förslag och konsekvenser

Området kommer till största del att exploateras med sammanhållen, blandad bebyggelse i form av kontor, handel, och polisstation. I sydvästra delen samt längs med planområdets gräns i väster kommer ett naturområde bevaras för att skärma av den nya bebyggelsen mot koloniområdet.

6.9.3 Arbetsplatser

6.9.3.1 Nuläge och förutsättningar

Inom planområdet finns idag inga arbetsplatser.

6.9.3.2 Förslag och konsekvenser

Inom planområdet möjliggörs för arbetstillfällen genom planläggning av kontor, handel samt polisstation vilket kommer bidra till ett ökat antal arbetsplatser i denna del av Värnamo stad.

När detaljplanen är utbyggd kommer ett stort antal arbetstillfällen ha tillkommit. I nuläget är det endast den nya polisstationen som är bestämd, vilken bedöms rymma omkring 200 arbetstillfällen. Beroende på vilken typ av verksamheter som lokaliseras till området kan antalet nya arbetsplatser variera mycket. Även drift- och underhåll av anläggningar och utomhusmiljö innebär behov av kringsservice.

6.9.4 Byggnadskultur och gestaltning

6.9.4.1 Nuläge och förutsättningar

Kommunfullmäktige har 2013-06-19 antagit *Miljöprogram för byggnader* som är ett av flera verktyg för att uppnå ett hållbart byggande. Programmet hänvisar till tuffare krav i förhållande till Boverket byggregler som branschen själva anser är rimliga.

I dagens läge finns det ingen verksamhet eller byggnation inom området.

6.9.4.2 Förslag och konsekvenser

Området kommer att utgöra en del av en ny entré till Värnamo stad från söder och den bebyggelse som kommer att uppföras kommer att utgöra det första intrycket av Värnamo för en stor mängd boende och besökande över lång tid framöver. Söder om väg 27 ligger Vandalrum som är ett viktigt besöksmål för konst och design och det är angeläget att ny bebyggelse inom planområdet håller en tillräckligt hög arkitektonisk nivå för att svara mot detta. Bebyggelsen inom planområdet ska utgöra en ny stadsfront som både bör tydliggöra att Vandalrum ligger utanför staden men samtidigt knyta ihop det med centrala staden så att det upplevda avståndet minskar. Ny bebyggelse intill Malmövägen bör placeras med långsidorna mot vägen och parkeringsplatser och andra kommunikationsytor bör i så stor

utsträckning som möjligt placeras mot de angränsande gatorna i området. Detta för att få en sammanhållen gestaltning av gaturummet och också att minska skalan på den idag breda Malmövägen.

6.9.5 Friyta

6.9.5.1 Nuläge och förutsättningar

På tomter som ska bebyggas med bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan liknande verksamhet ska det finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse.

Tomter ska ordnas så att det finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för både parkering och friyta, ska friyta ordnas i första hand.

Området är idag helt oexploaterat och består inte av ytor som har något rekreativt värde idag. Den cykelväg som idag går inom planområdet längs med västra sidan av Malmövägen skapar däremot en koppling till Vandalorum samt de befintliga och tillkommande bostäderna mitt emot Vandalorum.

Strax nordväst om planområdet ligger Apladalen som är Värnamo stads centrala motions- och rekreationsområde. Området sträcker sig från de centrala delarna av staden i norr och ända ner till Vidösterns norra strand och skapar ett stort sammanhängande naturområde.

6.9.5.2 Förslag och konsekvenser

Då området idag är i princip helt obebyggt finns det goda möjligheter att uppfylla kraven på friyta och grönska inom området. Med planbestämmelser om natur möjliggör kommunen för gröna och rekreativa områden inom planområdet.

På alla sätt behöver de gröna värdena och möjlighet till lek och social samvaro maximeras för att ta hänsyn till barnperspektivet och för att uppnå god bebyggd miljö.

6.10 Teknik

6.10.1 Vatten och avlopp

6.10.1.1 Nuläge och förutsättningar

Kommunens plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun fastställdes 29 november 2018. Värnamo kommun ska ha en VA-försörjning som har som utgångspunkt att påverkan på miljön ska vara minsta möjliga och i att invånarnas hälsa ska vara tryggad. VA-försörjningen ska ombesörja de behov som kommunens befolkningsutveckling genererar och de behov av anpassning som klimatförändringarna kommer innebära.

Området ligger idag delvis inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och genom området går bland annat ett stort ledningsstråk. Det finns även en tryckstegringsstation inom östra delen av planområdet.

6.10.1.2 Förslag och konsekvenser

De nya fastigheterna som bildas i och med genomförandet av detaljplanen kommer att kopplas till det kommunala systemet vilket innebär att kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp kommer att utökas så att planområdet ingår.

Planområdet är idag inte exploaterat vilket skapar goda möjligheter till ett effektivt och modernt VA-nät inom området. VA-utredningen visar hur VA anslutningar för området kan hanteras samt vilka dimensioner och andra mått som behövs för att ledningar och tillhörande anläggningar ska kunna uppfylla dagens krav.

Den framtagna VA-utredningen visar att området inte kan hanteras med självfall utan det behövs en pumpstation inom planområde för att kunna leda tillkommande VA till befintliga ledningar vidare till

reningsverket då dessa ledningar ligger högre än området. Pumpstationen planeras att placeras i södra delen av området längs med den befintliga grusväg som går från Malmövägen ner till koloniområdet och det är även via den vägen som servicefordon kommer att kunna nå pumpstationen.

6.10.2 Värme

6.10.2.1 Nuläge och förutsättningar

Att bygga energieffektivt lönar sig. Det kostar något mer i byggskedet, men ger en lägre energikostnad på lång sikt.

Tomtens läge spelar stor roll, utifrån sol- och vindförhållanden. Husets form och planlösning samt hur byggnaden är placerad på tomten är också av stor betydelse för energiåtgången. Ju mer kompakt huset är, desto mer energieffektivt är det, även om man inte direkt väljer att bygga passivhus. Stor omsorg bör också tidigt läggas på att välja energikälla.

Inom området har Värnamo energi idag ledningar för fjärrvärme.

6.10.2.2 Förslag och konsekvenser

En utbyggnad av befintligt fjärrvärmenät kommer att behövas inom området för att försörja tillkommande fastigheter.

6.10.3 El och tele

6.10.3.1 Nuläge och förutsättningar

Inom området finns ledningar för el och tele. Området ligger inom Värnamo energis ansvarsområde för el och tele leveranser och dem har en del ledningar inom område.

6.10.3.2 Förslag och konsekvenser

För att tillkommande fastigheter ska kunna ansluta till el och tele behöver ledningsnätet för området byggas ut. Då området är oexploaterat finns det goda möjligheter till ett effektivt nät samt att nedgrävning av ledningar kan göras i samband med andra markarbeten.

6.10.4 Avfall

6.10.4.1 Nuläge och förutsättningar

Inom planområdet finns idag ingen uppsamling av avfall inom området.

6.10.4.2 Förslag och konsekvenser

Det kommer inte planeras för någon gemensam avfallshantering inom området utan avfallshantering och möjlighet till källsortering/återvinning ska ordnas inom kvartersmark.

6.11 Service

6.11.1 Offentlig service

6.11.1.1 Nuläge och förutsättningar

Idag finns ingen offentlig service inom planområdet. Närmsta grundskola (Exposkolan) och förskola (Förskolorna Nyfiken och Skattkistan) är belägna cirka 150 meter respektive 500 meter norr om planområdet. Värnamo sjukhus ligger cirka 2,5 kilometer väster om området och närmsta vårdcentral 1 kilometer bort.

6.11.1.2 Förslag och konsekvenser

Planen medger plats för en ny polisstation för att möjliggöra polisens satsning i södra regionen. För att polisen ska ha goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet och bidra till ökad trygghet och god service till allmänheten krävs anpassade lokaler. Polisen har tillsammans med kommunen skrivit ett samarbetsavtal som ett första steg mot ett nytt och modernt polishus i Värnamo som kan möta framtidens behov. Kvarteret som är planerat för ny polisstation medger även användningen centrum

för att möjliggöra för andra verksamheter i framtiden om polisens verksamhet inte längre skulle önska vara kvar. Planen medger område för handel och kontor där även annan offentlig eller kommersiell service kan inrymmas.

6.11.2 Kommersiell service

6.11.2.1 Nuläge och förutsättningar

Idag finns ingen verksamhet inom planområdet. I närområdet finns däremot handel och andra verksamheter. Exempelvis norr om järnvägen är Söderport beläget och i sydostlig riktning om planområdet finns Bredasten med ett stort utbud av kommersiell service.

6.11.2.2 Förslag och konsekvenser

Planen möjliggör för en större del kommersiell service inom användningen handel och kontor.

6.12 Trafik

6.12.1 Gång- och cykeltrafik

6.12.1.1 Nuläge och förutsättningar

Längs med Malmövägens västra sida sträcker sig en gång- och cykelväg som går ner mot Tännö. Denna GC-väg är en viktig led i hela stadens nät då den möjliggör för pendling med hållbara trafikslag in till staden från östra sidan av Vidöstern.

Även längs med östra sidan av Malmövägen från centrum ner till Armaturgatan finns en gång- och cykelväg som sedan kopplas samman med gång- och cykelstråket längs med E4:an ut och vidare ut mot Bredasten och Vandalorum.

6.12.1.2 Förslag och konsekvenser

Inför samrådet av planen har en trafikutredning för området tagits fram för att klargöra vilka möjligheter och utmaningar det finns kopplat till trafik i och med genomförandet av planen.

För att minimera trafikalkstringen till och från området är det viktigt att planera och utforma gång- och cykelvägar samt andra hållbara trafikslag för att gynna dessa. Genom området kommer det planeras för separerade gång- och cykelvägar för att skapa ett sammanhängande och gent gc-nät som gynnar användningen av hållbara trafikslag.

6.12.2 Kollektivtrafik

6.12.2.1 Nuläge och förutsättningar

Närmaste busshållplats ligger längs med Malmövägen cirka 200 meter norr om planområdet. Busshållplatsen trafikeras av regionalbussar mot Ljungby och Rydaholm.

Närmaste busshållplats för stadsbuss ligger vid Exposkolan cirka 150 meter norr om planområdet och trafikeras av stadsbusstrafik linje 50.

Öster om planområdet finns Rörstorps station som trafikeras av tåg mellan Värnamo och Alvesta. Tågstoppet är ett av två tågstopp i Värnamo stad och en viktig anslutning för östra Värnamo.

6.12.2.2 Förslag och konsekvenser

Då området kommer att medge exploatering med nya arbetsplatser är det viktigt att även kollektivtrafiken och de hållbara trafikslagen prioriteras och finns med i planeringen. Längs med Malmövägen planeras för busshållplatser i höjd med den tillkommande cirkulationen för att kunna både planområdet och eventuella kommande etableringar öster om Malmövägen med kollektivtrafik.

Befintliga gång- och cykelstråk bör bevaras och utvecklas för att öka säkerheten, tryggheten och användbarheten.

6.12.3 Motortrafik

6.12.3.1 Nuläge och förutsättningar

Malmövägen är den sydöstra infarten till Värnamo stad och är entrén till staden för de som kommer via E4:an eller via väg 27 österifrån. Den sträcker sig i nordsydlig riktning och avgränsar planområdet i öster. Öster om planområdet finns idag en gata som leder in från Malmövägen till befintliga verksamheter, en drivmedelsstation och tvätthall samt vidare till en industriverksamhet som ligger inom fastigheten Armaturen 1.

Inom den västra delen finns idag en mindre grusväg som går från Malmövägen ner till koloniområdet som ligger mellan planområdet och ån Lagan.

Malmövägen inom planområdet är en kommunal väg med en hastighet på 60 km/h, vid cirkulationen som ligger strax norr om väg 27 övergår vägens huvudmannaskap till Trafikverket.

6.12.3.2 Förslag och konsekvenser

Då Malmövägen är en av entréerna till staden är det viktigt att gestaltning och utformning av vägen samt kringliggande områden är genomtänkta och representativa. Längs med denna infartsväg finns möjlighet för verksamheter att placeras i bra skyltläge.

Den trafikutredning som tagits fram visar att den nya korsningspunkten där planområdet lokalgata ansluter till Malmövägen, är idag ganska hårt belastad vilket kommer att vara en utmaning. För att kunna klara av en trafikökning på Malmövägen samt den tillkommande trafiken för den tilltänkta exploateringen behöver den tilltänkta cirkulationen utformas på ett smidigt sätt för att inte skapa trafikstockning. Bestämmelser som begränsar exploateringen har tillämpats för att kunna genomföra planen utan att alltför stora och kostsamma insatser i trafikmiljön behövs vidtas.

Planen möjliggör för ny gata centralt i planområdet som ansluter till Malmövägen via den planerade cirkulationen. Befintlig gata på den östra sidan planeras tas bort och ersättas med ny gatustruktur norr om fastigheten Armaturen 4 och ansluta till den nya cirkulationen. Hänsyn till dagvattenhantering, befintliga och framtida fastighetsägare, gång- och cykeltrafik samt trafikutredningen har påverkat utformningen av vägstrukturen samtidigt som tillgänglighet- och säkerhetsperspektiv beaktats.

Den östra delen av den befintliga gatan in till koloniområdet ska kunna breddas, detta eftersom polishuset behöver en andra infart till sin fastighet. För att inte skapa trafikstockning på Malmövägen bör även vänstersväng in och ut från den sekundära gatan förbjudas. Detta är dock inget som regleras i detaljplanen.

Inom planområdet finns utfartsförbud för motortrafik för att skapa en god och säker trafikmiljö utifrån sikt och korsningar. Kopplingar mellan de tillkommande fastigheterna och gång- och cykelstråket utmed Malmövägen kan dock skapas.

Inom planområdet beräknas högsta tillåtna hastighet vara 40 km/h.

6.12.4 Parkering

6.12.4.1 Nuläge och förutsättningar

Enligt 8 kap 9 § i Plan- och bygglagen ska lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. Det är den enskilde fastighetsägarens skyldighet att inrätta parkeringsplatser till den verksamhet som finns på fastigheten. Enligt Plan- och bygglagen ska lämpligt parkeringsutrymme för cykel finnas då även dessa räknas som fordon. Kommunens parkeringsnorm (p-norm) har olika värdetal för att få fram behov av antal bilplatser per bruttoarea (BTA) som olika användningssätt kan behöva. Bostadsparkering får inte samordnas med övrigt parkeringsbehov.

Idag finns det inga med parkeringsplatser inom planområdet då det till stor grad är oexploaterat.

6.12.4.2 Förslag och konsekvenser

Detaljpanelläggningen innebär att stora delar av området kan exploateras med handel, kontor, centrumverksamhet och polisstation som kräver nya parkeringsplatser. I och med att planområdet är oexploaterat idag så finns det goda förutsättningar för att lösa parkering inom egna fastigheten.

6.13 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med, utan fara för påtagliga olägenheter. Idag finns det miljökvalitetsnormer för:

- olika föroreningar i utomhusluften,
- olika parametrar i vattenförekomster,
- olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten,
- omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormer för övriga områden än föroreningar i utomhusluft hanteras i förekommande avsnitt under rubrikerna Vattenområde, Teknisk försörjning samt Störningar, hälsa och säkerhet.

6.13.1 Luft

Värnamo kommun har under perioden 1986–87 fram till 2019 genomfört olika mätningar av luftkvaliteten i Värnamo tätort och på andra enstaka platser i kommunen. För att tillgodose kraven på kontroll av utomhusluften har Värnamo kommun därefter deltagit i det samverkansområde som Jönköpings läns Luftvårdsförbund står bakom. En första utvärdering av resultaten har publicerats under 2015. Av denna framgår att nivån ”nedre utvärderingströskel” överskrids vid några tillfällen, vilket motiverar fortsatt kontroll av luftkvaliteten. Något överskridande av miljökvalitetsnorm förekommer inte.

Mätningar/beräkningar har utförts vid de mest belastade/ogynnsamma platserna i Värnamo tätort, varför aktuellt planområde inte bedöms vara påverkat av oacceptabla halter av luftföroreningar.

6.13.2 Vatten

En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god status.

En norm anger en lägsta tillåten nivå. Den sammanlagda miljöpåverkan på vattenförekomsten får inte orsaka att kvaliteten blir sämre än den status som anges i normen.

Länsstyrelsen har utarbetat miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet. Recipienten, den del av Lagan som berörs av aktuellt planområde, benämns i VISS Lagan: Vidöstern-Härån. Denna del av Lagan är ca 18 km lång. Sträckan rinner från sammanflödet med Härån i Karlsforsdammen och mynnar i sjön Vidöstern.

Enligt den senaste statusklassningen bedöms den ekologiska statusen som måttlig. Klassningen baseras på kvalitetsfaktorerna fisk, hydrologisk regim-vattenkraft och konnektivitet. Beslutade kvalitetskrav innebär att god ekologisk status ska uppnås senast 2039. Kvalitetsfaktorerna fisk och konnektivitet påverkas av dammar, barriärer och slussar för vattenkraft och leder till ett fragmenterat vattendrag där fisk och bottenlevande djurs vandringsmöjligheter begränsas samt hämmar flödet av bl.a näringsämnen. Avseende näringsämnepåverkan, förurning och särskilda förorenande ämnen är statusklassningen God.

Kemisk ytvattenstatus har klassningen Uppnår ej god. Kvalitetskraven är God kemisk ytvattenstatus med undantag för ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). Halterna för dessa två ämnen överskrider i alla Sveriges vattenförekomster och de anses på sin omfattning och spridningsvägar vara tekniskt omöjligt att sänka till nivåer motsvarande god status. Halterna får dock inte öka.

Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Värnamo – Ekeryd som är en sand och grusförekomst. Förekomsten är stor och planområdet har en liten påverkan på områdets helhet då det ligger i södra kanten av förekomsten. Förekomstens statusklassning är god.

6.13.3 Buller

Miljökvalitetsnormer för buller infördes 2004 genom förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. Normen har sitt ursprung från de kraven på kvaliteten på miljön som EU har bestämt.

MKN för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. Regeringen skriver i förordningen att ”Det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Med omgivningsbuller menas ett oönskat och skadligt utomhusljud från bland annat motortrafik, järnvägstrafik, flygtrafik, industrier, byggarbetsplatser vindkraft, skjutfält, motorsport och bilprovningsbanor mm.

Primärt är det kommuner och myndigheter som ansvarar för att MKN följs. Det fråntas dock inte verksamhetsutövare från skyldigheten att genom egenkontroll sträva efter att begränsa bullerstörningar. MKN uppfylls när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.

7. Genomförandefrågor

Genomförandedelen i planbeskrivningen ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

7.1 Organisatoriska frågor

7.1.1 Överlåtelse

Överlåtelse av området kommer att ske genom att köpeavtal upprättas mellan köparen och kommunen för kvarteret innehållande bestämmelse om polisstation. Inom det området är det upp till exploatören att bygga ut tänkt polisstation med byggnader, parkeringar, körytor, stängsel med mera, i samverkan med kommunen och Polisen.

Den standardhöjning som kommer att ske för delar av vägen ner till koloniområdet, söder om kvarteret för polisstation kommer att byggas av kommunen men bekostas av exploatören då det är deras verksamhet som påkallar denna standardhöjning.

Övrig kvartersmark kommer markanvisas först när detaljplanen har fått lagakraft varför inget markanvisningsavtal upprättas för dessa under processen med att ta fram detaljplanen. Intentionerna hos kommunen är att utbyggnationen av kvartersmark sker av framtida exploatörer/fastighetsägare efter att marken för allmän plats har byggts ut av kommunen.

7.1.2 Tidplan

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. Efter samråd och granskning antas planen av Kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen blir antagen sommaren 2025.

Samråd av detaljplanen	kvartal 4 2023
------------------------	----------------

Granskning av detaljplanen	kvartal 4 2024
----------------------------	----------------

Antagande av detaljplanen	kvartal 2 2025
---------------------------	----------------

Detaljplanen får lagakraft tre veckor efter protokollet om antagandet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Om detaljplanen överklagas får detaljplanen inte lagakraft förrän överprövande instans (mark- och miljödomstolen eller mark- och miljööverstolen) domstolen har prövat överklagandet. Överprövar länsstyrelsen detaljplanen får detaljplanen inte heller lagakraft förrän länsstyrelsens beslut har fattats.

7.2 Tekniska frågor

7.2.1 Tekniska åtgärder

För att kunna genomföra detaljplanen krävs att tekniska åtgärder som till exempel utbyggnad av el och värme, vilket kommer byggas ut av kommunen inom mark för allmän plats fram till fastighetsgränser för kvartersmark. Inom kvartersmarken sker utbyggnaden för tekniska åtgärder av exploatören/fastighetsägaren.

7.2.2 Utbyggnad av allmän plats

Kommunen är huvudman för de allmänna platserna inom planområdet och är ansvarig för utbyggnad och underhåll av dem.

7.2.3 Utbyggnad av vatten och avlopp

Området ligger delvis inom kommunens verksamhetsområde för Vatten och Avlopp. I och med planens genomförande kommer verksamhetsområdet utökas så att hela planområdet ingår. Kommunen kommer bygga ut ledningar för VA inom allmän plats, inom kvartersmark är exploatörens ansvarig för utbyggnationen. Kostnaderna för inkoppling av VA med mera betalas av exploatören i enlighet med gällande taxa.

7.3 Fastighetsrättsliga frågor

7.3.1 Förändrad fastighetsindelning

I och med planens genomförande kommer fastighetsindelningen för området att förändras. Det som i planen pekas ut som kvartersmark kommer att bilda fastigheter. I vissa fall kan varje kvartersområde delas in i mer än en fastighet. Den mark som är utpekad som allmän plats är kommunens ansvar och om kommunen inte redan äger den marken kommer den köpas in.

Fastigheterna Nöbbele 7:5, Rörstorp 6:5, 6:30 och 6:31 kommer alla att införlivas i Nöbbele 7:2 som är en kommunal fastighet. Förrättning är sökt för denna åtgärd.

Ny fastighet för polisändamål kommer att bildas genom att ca 11 000 kvadratmeter överförs från Nöbbele 7:2. Kvartersmark för handels och kontorsändamål kommer att styckas av till mindre fastigheter i samband med markförsäljning.

7.3.2 Rättigheter

7.3.2.1 Servitut

Inom planområdet finns två servitut, ett för kraftledningen intill Nylunds industriområde som ägs av E.ON Elnät Sverige AB samt en för teleledningar som ägs av Telia AB.

Det område som idag innehåller servitut av något slag kommer att säkras med en administrativ bestämmelse om tillgänglighet i detaljplanen. Eventuella övriga områden där servitut behövs är det upp till ledningsägare att ansöka om servitut.

7.3.2.2 Ledningsrätt

Befintliga allmännyttiga underjordiska ledningar och luftledningar bör ligga inom mark som föreslås för allmän platsmark. Vid tillfällen där det inte är möjligt kommer dem att säkras med prickmark samt u-område. Respektive ledningsägare ska bevaka planprocessen samt ansvarar för att säkra sina ledningar med lämplig rättighet.

7.4 Ekonomiska frågor

7.4.1 Planavgift

Framtagande av detaljplan bekostas av Värnamo kommun. Planavgift tas ut vid bygglov.

April 2025

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Malin Törnvi
Planeringsarkitekt

Sanna Petersson
Planeringsarkitekt

Henrik Storm
Stadsarkitekt

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad

Allmänt

Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad har varit utställd för granskning enligt PBL 5 kap, under tiden 18 december 2024 - 31 januari 2025. Handlingarna har varit utställda i Stadshusets foajé, på Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Värnamo stadsbibliotek. De har även funnits tillgängliga på kommunens webbplats.

7 yttranden utan erinringar och 7 yttranden med erinringar har kommit in. Dessa kommenteras nedan.

Yttranden utan erinringar

- Rapsen 5
- Ringvägen 65
- Svenska kraftnät
- Crenovagruppen
- LFV (Luftfartsverket)
- Försvarsmakten
- Barn- och fritidsnämnden § 9, 2025-01-22

Yttranden med erinringar

- **Miljöpartiet**

Miljöpartiets invändning till detaljplan Rörstorp 6;13

"Tillgång till Polishus är ett väsentligt samhällsintresse. Nya byggnader för handel och kontor torde ha ett avsevärt lägre samhällsintresse. Den aktuella detaljplanens främsta uppgift är att ordna ny placering av Polishus i/vid centralorten Värnamo. Under samrådsskedet för aktuell detaljplan 3 november 2023 - 1 december 2023 omfattades mark både öster och väster om

E-post	Webbplats	Besöksadress	Postadress
samhallsbyggnad@varnamo.se	kommun.varnamo.se	Stadshuset	331 83 Värnamo

Malmövägen av samrådet. De planhandlingar som har ställts ut för granskning omfattar dock enbart mark väster om Malmövägen. Det aktuella planområdet som är beläget väster om Malmövägen är 11,5 ha. Omkring halva ytan, 5,5 ha, utgörs av jordbruksmark. Enligt planförslaget kommer marken att tas i anspråk för ny polisstation samt för detaljhandel/kontor.

All verksamhet och all samhällsplanering behöver ta hänsyn till de nio planetära gränserna. Den aktuella detaljplanen berör särskilt planetära gränser som gäller **förändrad markanvändning** och **klimatförändringar**. Det är även viktigt att ha ett internationellt och solidariskt perspektiv vid samhällsplanering. Jordbruksmark i Sverige kan mätta människor även i andra delar av världen. Mot bakgrund av ovanstående anser Miljöpartiet Värnamo att jordbruksmarken inte ska exploateras och att placeringen av nytt Polishus istället bör ordnas öster om Malmövägen på mark som inte är jordbruksmark. Metoden återanvändning av matjord, som nämns i planhandlingarna, har fördelar men innebär samtidigt förbrukning av fossila bränslen för både schaktning och transport av matjord. Med tanke på återkommande rapporter kring klimatförändringarna är det viktigt att undvika alla icke nödvändiga åtgärder/verksamheter som orsakar utsläpp av växthusgaser."

Kommentarer

Eftersom området för detaljplanen har utpekats i Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för fortsatt blandad bebyggelse, har kommunen tidigare tagit ställning till frågan att ianspråksta denna jordbruksmark. Bedömningen var att det allmänna intresset av att utveckla staden väger tyngre än bevarandet av jordbruksmarken.

Vidare gjordes bedömningen att det inte vore lämpligt att placera polisens verksamhet öster om Malmövägen ur risksynpunkt.

Den kvarvarande mark som planeras för handel och kontor utgör ett mindre område av jordbruksmark. Vid beslutet att ianspråksta jordbruksmarken för bland annat det nya polishuset, gjordes bedömningen att marken skulle nyttjas effektivt.

Hushållssällskapet har genomfört en markkartering som visar att jorden är tung och lerig, därmed bedöms en flytt av jordbruksmark som problematisk, med risk för markfördämning och svårigheter att bearbeta jorden. Hushållssällskapet avråder att man flyttar matjorden i sin helhet till en befintlig jordbruksmark utanför planområdet. Istället för att flytta matjorden till annan befintlig jordbruksmark rekommenderas alternativa lösningar som bättre bevarar jordens kvalitet.

Stadsodling i anslutning till befintligt koloniområdet är en mer effektiv och hållbar lösning. Den gynnar både miljön, den lokala gemenskapen och självhushållning, och ligger i linje med hushållssällskapets rekommendationer.

Utöver att matjorden kommer att användas vid utbyggnaden av det befintliga koloniområdet, kommer den även att återanvändas för att förbättra åkermark vid Bredasten.

- **Räddningstjänsten**

Räddningstjänsten har tagit del av handlingarna och anser att det i plankartan ska finnas

områdesbestämmelser som beskriver de riskavstånd som diskuteras i texten. Räddningstjänsten anser att det åtminstone ska finnas en text i plankartan av typen ”Inom 150 meter från farligt godsled ska en riskbedömning göras utifrån farligt godsleden”.

Kommentarer

Synpunkten är noterad. Den information som efterfrågas på plankartan kommer även fortsättningsvis att redovisas i planbeskrivningen.

Plankartans utformning har baserats på Hallandsmodellen, med särskilt fokus på de risker som närheten till järnvägen medför.

- **Lantmäteriet**

Detaljplanen för del av fastigheten Rörstorp 6:31 med flera Polishus

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2024-12-17) har följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen behöver förbättras

VILKA BESTÄMMELSER AVGRÄNSAS AV SEKUNDÄRA EGENSKAPSGRÄNSER?

I detaljplanen används sekundära egenskapsgränser, men det anges inte vilken eller vilka planbestämmelser som avgränsas av de sekundära egenskapsgränserna. Detta gör att planen inte är tillräckligt tydlig i sin reglering. Boverket anger följande i PBL Kunskapsbanken på [sidan om gränshierarki](#): ”Varken egenskapsgräns eller den sekundära egenskapsgränsen är på förhand knuten till någon eller några egenskapsbestämmelser utan kan användas för den egenskapsbestämmelse det behövs för i den enskilda detaljplanen. Om den sekundära egenskapsgränsen används är det viktigt att det tydligt framgår vilken bestämmelse den avgränsar. Detta kan framgå av listan med planbestämmelser.”

Ett exempel där detta lösts på ett fungerande sätt är i en plankarta från Dorotea kommun – [Detaljplan för del av Bergvattnet 12:1](#) där kommunen skrivit texten ”(begränsas av sekundär egenskapsgräns)” efter bestämmelseformuleringen (texten) i den egenskapsbestämmelse som ska avgränsas av sekundära egenskapsgränser.

Delar av planen som bör förbättras

KONTROLLERA FASTIGHETSGRÄNSER AV VIKT FÖR PLANLÄGGNINGEN MED 0,025

METERS LÄGESOSÄKERHET

Delar av den västra och södra planområdesgränsen ligger i samma läge som fastighetsgränser som är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god lägesosäkerhet (0,025 meter). Denna lägesosäkerhet kan dock vara missvisande och det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollerats när lägesosäkerheten sattes.

Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och nuvarande SWEREF 99 transformerades nämligen tusentals gränspunkter över hela landet utan kontroll i fält. Dessa fick

lägesosäkerheten 0,025 eller 0,03 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.

Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 eller 0,03 meter, och vid behov kontrollmäta sådana gränser. Risker om gränsen har ett osäkert läge är att delar av den nya detaljplanen hamnar inom grannfastigheten eller att det bildas en remsa av ej planlagd mark inom en fastighet som är tänkt att planläggas i sin helhet. Om ni kontrollmäter gränspunkter, se till att kommunen gör en så kallad DRK-leverans till ajourhållning-DRK@lm.se i överensstämmelse med DRK-avtalet. Då kommer det att framgå av fastighetsgränsernas redovisning i den digitala registerkartan att lägesosäkerheten är kontrollerad samt vilka punkter som har mätts in och vilka punkter som är transformerade utifrån inmätningarna.

Kommentarer

De sekundära egenskapsgränserna har tagits bort från plankartan sedan granskningen och ersatts med egenskapsgränser inför antagandet.

Information om lägesosäkerhet har beaktats, och fastighetsgränserna har kontrollmätts inför antagandet. Flertalet av de osäkra gränserna kommer att tas bort genom fastighetsreglering.

- **Växjö Småland Airport**

Yttrande detaljplan Rörstorp 6:31 m.fl. Värnamo stad
Ert Diarienummer: PLAN.2023.1223

Växjö Småland Airport anser att vid upprättande av detaljplan inom ett MSA/TAA så ska en flyghinderanalys genomföras för att säkerställa att den planerade byggnationen är under kritiska höjder för flygsäkerheten.

Detta ger även ett enklare förfarande i framtiden då varje bygglov inte behöver flyghinderanalyseras så länge det är inom detaljplanens satta gränser.

Kommentarer

Efter ytterligare samråd med Länsstyrelsen, trafikverket och Växjö Småland Airport bedöms en flyghinderanalys inte vara nödvändig i detta fall, då det redan finns andra högre byggnader i staden utan att dessa har medfört några hinder för flygtrafiken. Vidare ligger det aktuella området på ett sådant avstånd till Växjö Småland Airport att det inte bedöms påverka flygplansrörelser eller skapa några säkerhetsrisker. Den befintliga bebyggelsen, avståndet till flygplatsen och den långsiktiga planeringen för området gör det osannolikt att nya byggnadsverk skulle utgöra hinder för luftfarten.

- **Trafikverket**

Detaljplan för fastighet Rörstorp 6:31 m.fl., Värnamo kommun

Granskning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en ny entré till Värnamo stad med en polisstation samt en blandning av kontor och handel. Planområdet har kraftigt minskats sedan samrådet.

Väg

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 27 och väg 606 söder om planområdet samt väg E4 öster om planområdet. Både väg 27 och väg E4 är utpekade som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken och också utpekade som funktionellt prioriterade vägar.

Trafikutredningen som följer detaljplanen är snävt avgränsad till planområdet med slutsatsen att befintlig infrastruktur till stor del förväntas klara den planerade exploateringen. I planbeskrivningen beskrivs dock att om ökningen av trafik påverkar väg 27 så är ett alternativ att bygga ut väg 27. Trafikverket förutsätter att kommunen syftar på den fria högern i trafikplats Nöbbele som trafikutredningen föreslår, och att detta tydliggörs i planbeskrivningen. Trafikverket ser dock att trafiksituationen med kommande exploateringar i närområdet behöver utredas för att se om denna åtgärd är mest lämplig ur ett helhetsperspektiv, se mer under avsnittet Vidare utredning inför kommande planarbeten i närområdet.

Järnväg

Planområdet ligger söder om Kust till kustbanan som är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. I planbeskrivningen beskrivs att ingen bebyggelse tillåts inom 50 meter från spåret, vilket säkrats med naturmark och prickmark. Enligt plankartan mäts dock det byggnadsfria avståndet till cirka 40 meter.

På grund av markens förutsättningar och närheten till järnvägen ska det säkerställas att Trafikverket bereds möjlighet att yttra sig inför kommande arbeten med spontning och grundförstärkning, då det kan ge upphov till vibrationer som påverkar järnvägen. Det måste säkerställas att riksintresset för kommunikationer inte påverkas.

Stängsling

Med exploatering både norr och söder om järnvägen behöver stängsling ske på båda sidor av järnvägen, för att förhindra obehörigt spårbeträdande. Planområdet har minskats sedan samrådet men eftersom kommunen i närtid även planerar för utveckling av östra sidan av Malmövägen anser Trafikverket att sträckan för stängsling som lyftes i samrådet fortsatt är aktuell. Stängsel behöver uppföras på sträckan utmed planområdet och västerut fram till befintligt stängsel väster om Lagan och österut behöver stängsling ske ända ut till väg E4. Stängsling ska utföras av Trafikverket och finansieras i enlighet med de principer som regleras i Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. Avtal mellan Trafikverket och kommunen avseende ansvar för genomförande och finansiering av stängsel måste tecknas innan detaljplanen antas.

Luftfart

Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter. Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Växjö flygplats. Flygplatser är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Även LFV (Luftfartsverket) är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. LFV:s CNS-utrustning (Communication, Navigation, Surveillance) är säkerhetsklassad och eventuell påverkan på utrustningens funktion kan endast bedömas av LFV.

Dagvatten

Trafikverket gör bedömningen att rörbron som anges i dagvattenutredningen saknar betydelse för aktuellt planområde.

Vidare utredning inför kommande planarbeten i närområdet

Eftersom trafikutredningen inte tar ett helhetsgrepp över trafiksituationen i området kvarstår utredningsbehov inför kommande planering av östra sidan av Malmövägen eller andra exploateringar i närområdet. Trafikverket har tidigare, både i yttrande i samrådet för berörd detaljplan, yttranden över fördjupning av översiktsplan för Värnamo stad och yttrande över Översiktsplan Mitt Värnamo 2035, lyft vikten av att i samband med detaljplanering genomföra fördjupade analyser avseende utvecklingsområdenas påverkan på den statliga infrastrukturen.

För att kunna ta ställning till och bedöma påverkan på de statliga anläggningarna och riksintresse för kommunikationer avseende både Kust till kustbanan samt väg 27 och väg E4 behöver Trafikverket till kommande planer ett underlag som visar hur planen och andra tilltänkta exploateringar (utifrån bland annat översiktsplan och fördjupad översiktsplan), påverkar trafiken i området. En sådan trafikutredning behöver också titta på möjligheterna att ta utgångspunkt i det kollektivtrafiknära läget och främja resor med gång- och cykel. Trafikutredningen måste vidare studera samtliga berörda statliga vägar och anslutningar till dessa och analysera åtgärdsbehov utifrån både kapacitet och trafiksäkerhet. Utredningen måste också ta hänsyn till att både väg 27 och väg E4 är utpekade både som riksintresse, funktionellt prioriterade vägar och omledningsvägar.

Kommentarer

Väg

Planbeskrivningen har uppdaterats med ett förtydligande avseende en eventuell ökning av trafiken som kan påverka väg 27, samt föreslagna lösningar.

Järnväg

Plankartan har justerats för att säkerställa ett byggnadsfritt avstånd på 50 meter från järnvägen. För de tomter som kommer att skapas närmast järnvägen kommer trafikverket att vara grannar och därmed höras i bygglovsprocessen och kommer då att ha möjlighet att bevaka frågan om spontning mm.

Stängsling

Kommunen har bedömt att stängsling inte är aktuellt i dagsläget. Frågan kommer att omprövas när planeringen för utveckling av östra sidan av Malmövägen har påbörjats.

Järnvägen är belägen på en höjdrygg, vilket gör att terrängen naturligt fungerar som en barriär och försvårar obehörig åtkomst till spårområdet. Den upphöjda positionen ger dessutom god sikt och möjlighet till övervakning av området, vilket minskar behovet av stängsel för säkerhetsändamål.

Vidare är den framtida exploateringen på östra sidan av Malmövägen ännu inte definierad vilket gör det svårt att fastställa exakt vilka säkerhetsåtgärder som kan komma att krävas, och därför bedöms det vara mer lämpligt att avvakta med att implementera stängsel tills en mer detaljerad bedömning kan göras i relation till den kommande exploateringen.

Luftfart

Växjö Småland Airport och LFV (Luftfartsverket) har haft möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen under granskningsperioden.

Dagvatten

Informationen är noterad.

Vidare utredning inför kommande planarbeten i närområdet

Vi har registrerat synpunkterna avseende framtida utredningsbehov och planfrågor rörande riksintresset för kommunikation, särskilt med avseende på både Kust till kustbanan samt väg 27 och väg E4. Frågan kommer att behandlas vidare i kommande detaljplaneetapper.

- **Teknik- och fritidsnämnden § 9, 2025-01-28**

Granskning gällande detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att påtala att synpunkten gällande skyfallshantering i den norra kvartersmarken ska beaktas,

att påtala vikten av att detaljplanen leder till förbättrat trafikflöde på Malmövägen i egenskap av infartsväg till Värnamo tätort samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:31 med flera i Värnamo kommun är utställd för granskning 18 december till 31 januari. Syftet med detaljplanen var initialt är att möjliggöra området för byggnation av en ny stadsdel och entré till Värnamo stad. Efter samråd har planområdet minskats till att bara omfatta västra sidan om Malmövägen. Området är tänkt att innehålla polisstation och kvarter för kontor och detaljhandel.

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Värnamo stad, mellan Malmövägen, väg 27, Lagan samt järnvägen mot Alvesta. Malmövägen är Värnamo stads sydöstra infartsgata som sträcker sig i nordsydlig riktning från väg 27 och går in till de centrala delarna av Värnamo stad.

Planområdet är cirka 11,5 hektar. Kommunen äger all mark inom den nya avgränsningen av detaljplanen som består av delar av fastigheterna Värnamo 6:31, Nöbböle 7:2, Armaturen 2

samt hela Nöbböle 7:5. Området består helt av tidigare oexploaterad mark bortsett från Malmövägen.

Teknik- och fritidsförvaltningen har aktivt deltagit i framtagande av planunderlaget och känner sig trygg med det underlag som presenteras inom teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde. I arbetet har även tagits hänsyn till eventuell utbyggnad av de stora områdena öster om Malmövägen och dimensionerat gatumark, VA och skyfallsvägar efter detta. Den nya pumpstationen i området kommer utöver planområdet även hantera allt spillvatten från Tännö och kommande ledningar från Bor.

Förvaltningen ser dock en utmaning i hanteringen av skyfall i den hästskoformade kvartersmarken för handel och kontor i planens norra del. Rinnvägar för skyfall sker med fördel på allmän plats. Att åstadkomma detta innebär att stora mängder fyllnadsmassor behöver tillföras för att höja kvartersmarken och därmed leda vattnet mot gatan i kvarterets mitt och vidare söder ut.

Området sluttar idag naturligt åt nordväst och ett natur-/skyfallsstråk genom kvartersmarken från rundkörningen mitt i kvarteret till naturmarken i nordväst skulle kunna medföra enklare och billigare lösning för hantering av skyfall i planområdet. Detta natur-/skyfallsstråk skulle även kunna kombineras med en gång- och cykelväg från nordväst för att lättare nå området.

Förvaltningen är dock medveten om att detta stråk kan begränsa möjligheten till uppdelning av kvarteret vid försäljning. Teknik- och fritidsförvaltningen anser att synpunkten ovan bör beaktas.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att påtala att synpunkten gällande skyfallshantering i den norra kvartersmarken bör beaktas samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommentarer

Ett natur-/skyfallsstråk har integrerats genom kvartersmark, handel och kontor, för att effektivt underlätta hanteringen av skyfall i området. Lösningen har skett i dialog med Teknik- och fritidsförvaltningen.

- **Länsstyrelsen**

Granskning av detaljplan för Rörstorp 6:31 m.fl. (Polishus) i Värnamo stad, Värnamo kommun

Kommunens ärendenummer: 2022.1578

Beskrivning av ärendet

Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen för granskning i enlighet med 5 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Enligt 5 kap. 22 § PBL ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över planförslaget, om planförslaget enligt Länsstyrelsens bedömning innebär att någon av överprövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL inte följs eller tillgodoses.

Länsstyrelsens synpunkter - prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som rör Hälsa och säkerhet, ska lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan. I annat fall kan Länsstyrelsen komma att pröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Översvämningsrisk

Polishus är en samhällsviktig verksamhet och det är därför av vikt att markens lämplighet säkerställs utifrån översvämningsrisk. I planhandlingarna skriver kommunen om både beräknat högsta flöde och 200-års regn. Kommunen bör förtydliga vilken hänsyn som har använts vid utformningen av planbestämmelserna. Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att ytan avsedd för samhällsviktig verksamhet bör hanteras utifrån beräknat högsta flöde. Även ytorna avsedda för transformatorstationerna bör också säkerställas utifrån risk för översvämning.

Farligt gods

Planområdet ligger i nära anslutning till järnväg. Kommunen har tittat på skyddsavstånd och åtgärder utifrån Hallands läns riktlinjer för farligt gods. Länsstyrelsen anser att de skyddsåtgärder som avståndet kräver bör säkerställas i plankartan för att garantera markens lämplighet.

Byggnadsfritt avstånd ska mätas från närmsta spårkant. Länsstyrelsen noterar att det endast är cirka 40 meter byggnadsfritt avstånd säkerställt i plankartan. Kommunen bör säkerställa att 50 meter från närmsta spårkant är byggnadsfritt.

Geoteknik

Inför granskningen har kommunen tagit fram en geoteknisk utredning. Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen bör kompletteras med vilka åtgärder kommunen avser genomföra för att säkerställa markens lämplighet utifrån de åtgärder som presenteras i utredningen.

Upplysningar

Markföroreningar

Kommunen har tagit fram en miljöteknisk markutredning. Det har vid provtagning påträffats en förorening av klorerade lösningsmedel i planområdet vid provtagning av ytligt grundvatten i en punkt, i låg halt. Länsstyrelsen vill dock påtala att det inte går att utesluta en högre halt förorening djupare vilket behöver beaktas vid grävarbeten/markarbeten. Dock anser inte Länsstyrelsen detta vara ett hinder för exploatering av området.

Kommentarer

Översvämningsrisk

Texten om översvämningsrisk är förtydligad i planbeskrivningen. All kvartersmark är reglerad så att markens höjd är ovanför både högsta flöde och skyfall. Undantaget är e-området i söder som är avsett för en pumpstation och behöver ligga på en lägre nivå.

Farligt gods

Plankartan har justerats för att säkerställa ett byggnadsfritt avstånd på 50 meter från järnvägen.

Geoteknik

Planbeskrivningen är kompletterad med vilka åtgärder som kommunen avser genomföra för att säkerställa markens lämplighet utifrån de geotekniska utredningarna som tagits fram.

Upplysningen om markföroreningar är noterad.

Denna skrivelse är undertecknad med en digital signatur och saknar därför namnunderskrift.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Markkarteringsresultat Värnamo kommun

Vad är jordbruksmark?

Jorden som odlas är ett resultat av biologiska och fysikaliska processer som lantbrukare i århundranden arbetat med att förbättra. Åkermarken består inte endast av de översta 20 centimetrarna utan också av alven som med sin struktur bidrar till växterna med växtnäring, och förhållanden mellan vatten och luft. Jorden får olika egenskaper beroende på många olika faktorer som exempelvis lerhalt, mullhalt och pH.

- Lerjordar (>5% ler) bildar aggregat som ger jorden bättre egenskaper som snabbare upptorkning på våren, ökar den vattenhållande kapaciteten, lättare jordbearbetning och bättre transport av syre till växtrötterna. Om lerjordar saknar dessa aggregat kan jorden bli tvärt om. Exempel på åtgärder för att förbättra leraggregat är strukturkalkning.
- Sandjordar (<5% ler) saknar den sammanhållande strukturen som lerjordar. Näringsämnen lakar lättare ur och jorden kännetecknas av en lägre vattenhållande förmåga.
- Mull är jordens innehåll av organiskt material. Mull ökar jordens vattenhållande kapacitet och skapar struktur. Till skillnad från lerhalten, går det att öka eller minska mullhalten i jorden. Ett sätt att öka mullhalt är genom att använda stallgödsel, lämna kvar skörderester som halm eller reducerad jordbearbetning. Även om det går att ändra jordens mullhalt är det långsamma processer som tar många år.
- pH-värde i jorden bestämmer bland annat hur lättillgängliga växtnärsämnen är och kan ha en avgörande roll vid art och sortval av grödor. Det optimala pH-värdet bestäms framförallt av ler- och mullhalten där högre lerhalt kräver ett högre pH. För mullhalt önskas ett lägre pH vid hög mullhalt.

Flytta jordbruksmark

Jordbruksmark är inte ett odlingssubstrat som man enkelt flyttar på. Om man flyttar matjord, så flyttar man bara matjord - man skapar inte ny jordbruksmark. Men på en nyodling kan matjorden från en jordbruksmark göra nytta och kanske få igång den nyodlingen fortare än den annars hade kommit igång. En nyodling i Småland innebär att man får en åker med mycket sten som jorden "föder" varje år vilket ger en försämrad kvalitet på marken och ger skördesänkning och ökade kostnader.

En lerjord kan vara något svårare att flytta på då aggregaten och strukturen på jorden kan komma att skadas. Jorden bör flyttas till nyodling för att "sätta igång" den nya jorden. Att flytta jorden till ett redan existerande odlingsområde kan skapa problem, om inte lantbrukaren är medveten om de extra kraven för att få god struktur på jorden. Tidpunkt för flytt är också viktigt för att inte skada jorden. För tidigt betyder oftast att jorden är för blöt och kan skapa packningsskador. Om jorden torkar för mycket kommer den bli hård som betong.

Resultat Markkartering

Bilaga 1 ger en förklaring till vad de olika analyserna betyder och hur de kan tolkas. Där finns även gödselrekommendationer för de olika klasser.

I tabell 1. Presenteras resultatet från Markkartering 2024 av beställare Värnamo kommun.



Tabell 1. Resultat Markkartering 2024

	pH	P-Al	Klass	K-Al	Klass	Mg-Al	Ca-Al	Ler	Klass*	Mull	Klass**
1	5,2	6,2	III	3,7	I	1,6	15	2,6	sv l	2,0	mf
2	5,8	5,8	III	4,4	II	8,1	80	14,8	l	3,3	mmh
3	6,1	3,7	II	10	III	30	174	38,7	ML	3,9	mmh
4	6,0	6,0	III	12	III	27	201	33,6	ML	5,2	mmh
5	5,8	4,1	III	5,0	II	7,8	90	14,0	l	3,2	mmh

* sv l = svagt lerig jord, l = lerig jord, LL = lättlera, ML = mellanlera, SL = styv lera, MSL = mycket styv lera

**mf = mullfattig, nmh = något mullhaltig, mmh = måttligt mullhaltig, mr = mullrik, mkt mr = mycket mullrik


pH-värdet för skiftet ligger under rekommendation. Mål-pH för ett skifte varierar beroende på vilken mull- och lerhalt skiftet har. För punkterna 2-5 bör pH ligga runt 6,3-6,4 och för punkt 1 bör pH ligga runt 6,0.

Fosforklassen ligger runt III, det vill säga i den klass som eftersträvas. För kalium ligger det något blandat. Generellt brukar en högre lerhalt ge något högre kaliumklass då det frigörs kalium naturligt från lermineraler medan på lättare jordar utlakas.

Vid frågor kontakta Växtodlingsrådgivare Emma Brihall

Mejl: emma.brihall@hushallningssallskapet.se

Mobil: 072-220 78 79



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.

GRÄNSLINJER

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

- NATUR Natur
- GATA₁ Huvudgata
- GATA₂ Lokalgata

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- HK Detaljhandel, Kontor
- E Tekniska anläggningar
- U₁C Polisstation, Centrum

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnadsverk.

Höjd på byggnadsverk

- h_1 0,0 Högsala nockhöjd är angivet värde i meter.
- h_2 0,0 Högsala totalhöjd är angivet värde i meter.
- h_3 36,0 Högsala totalhöjd på master och övriga tekniska anläggningar är angivet värde i meter

Stängsel, utfart och annan utgång

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud

- b_1 Minst 20,0 % av fastighetsarealen ska vara genomsläpplig.
- b_2 Källare får inte finnas.
- b_3 Minst 15,0 % av fastighetsarealen ska vara genomsläpplig.

Utnyttjandegrad

- e_1 0,0 Största bruttoarea är angivet värde i m² inom användningsområdet.
- e_2 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarealen inom användningsområdet.

Markens anordnande och vegetation

- n_1 +0,0 Markens höjd får inte vara lägre än angivet värde i meter över nollplanet.


GENOMFÖRANDE

Genomförandetiden är 10 år över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.

BETECKNINGAR FÖR GRUNDKARTA

- Gällande användning
- Traktsgräns
- Fastighetsgräns
- Servitut / ga
- Traktsnamn
- Block- och enhetsnummer
- Kvartersnamn
- Tottnummer
- Gatunamn
- Befintliga byggnader (husiv)
- Förmläggning
- Markkontur
- Staket
- Gällande användning
- Staket
- Mur
- Järnvägspar
- Staket
- Dike
- Ständrinje
- Ledning
- Lykstolpe
- Träd
- Polygonpunkt
- Höjdfixpunkt
- Ruinåtspunkt
- Befintlig markhöjd
- Nivåkurvor
- Grundkartan upprättad genom utdrag ur Värnamo kommuns primärkartverk, standard 3 Koordinatsystem Sverref 99 13° 30', höjdsystem RH2000. Grundkartan aktuell 2025-04-15 Värnamo kommuns samhällsbyggnadsförvaltning
- Danfilp Lundberg geodätiker

ORIENTERINGSKARTA



ANTAGANDEHANDLING



Detaljplan för del av fastigheten
Rörstorp 6:31 med flera
Polishus
i Värnamo stad

Dnr PLAN.2023.1223

Upprättad i April 2025
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggavdelningen

Malin Törnvi planeringsarkitekt
Sanna Petersson planeringsarkitekt
Henrik Storm stadsarkitekt

Skala 1:1000 (A1)
0 10 20 30 40 50 100m

§ 199 Dnr: KS.2024.114

Medborgarinitiativ - Gratis bussresor för äldre

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativet Gratis bussresor för äldre inkom till kommunen hösten 2023. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till kommunledningsförvaltningen i mars 2024.

Initiativtagaren önskar i sitt medborgarinitiativ gratis busskort för äldre. Detta med anledning av att man inför app-parkering i Värnamo och initiativtagaren menar att det finns många äldre som inte har en mobiltelefon. Initiativtagaren menar att detta skulle gynna kommunen i form av att det blir fler resenärer på bussarna, parkeringsplatser frigörs och biltrafiken i centrum minskar.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att med hänvisning till kostnaden avslå medborgarinitiativet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarinitiativet.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Medborgarinitiativ - gratis bussresor för äldre i Värnamo kommun

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativet Gratis bussresor för äldre inkom till kommunen hösten 2023. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till kommunledningsförvaltningen i mars 2024.

Initiativtagaren önskar i sitt medborgarinitiativ gratis busskort för äldre. Detta med anledning av att man inför app-parkering i Värnamo och initiativtagaren menar att det finns många äldre som inte har en mobiltelefon. Initiativtagaren menar att detta skulle gynna kommunen i form av att det blir fler resenärer på bussarna, parkeringsplatser frigörs och biltrafiken i centrum minskar.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att med hänvisning till kostnaden avslå medborgarinitiativet.

Jirka Bärnlund Fors
Landsbygdsutvecklare/Eu-samord

Ulf Svensson
Kommundirektör

Utredning

Förslaget har varit aktivt för omröstning fram till 2024-01-28 och förslaget stöddes av 136 röstande vilka alla var positiva till föreslagen åtgärd.

Ett utdrag från 2024-09-20 visar på följande antal medborgare som är 65 år eller äldre:

- 65+ år i kommunen (minus Värnamo tätort): 3523 personer.
- 65+ år i Värnamo tätort: 4351 personer.
- Totalt antal 65+ år i kommunen: 7874 personer.

Det Jönköpings länstrafik kan erbjuda är det subventionerade 30-dagarskortet för personer som är 70 år eller äldre (30-dagarsbiljett senior) som kostar 225 kr per kort och period. Detta kort är då giltigt i hela Jönköpings län.

För personer som är 65-70 år är kostnaden för ett 30-dagarskort 795 kr per kort och period inom den zon Värnamo kommun befinner sig i.

Det är inte möjligt för Jönköpings länstrafik att tillskapa andra modeller för zonindelning eller tidsperioder.

§ 93 Dnr: KS.2024.114

Medborgarinitiativ - Gratis bussresor för äldre

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen samt,

att yttrande i ärendet ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 17 maj 2024.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativ - Gratis bussresor har inkommit till kommunen. I medborgarinitiativet föreslås att äldre ska få åka buss gratis i och till centrum.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2024, § 22 att remittera medborgarinitiativet till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen samt,

att yttrande i ärendet ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 17 maj 2024.

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Gratis bussresor

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Värnamo 2023 10 05

Vad jag har hört så skall man parkera med en app i en mobiltelefon i Värnamo för att göra rätt för sig framöver. Det finns många äldre som inte har en mobiltelefon och denna möjlighet.

Jag föreslår därför att vi äldre kan få åka gratis buss i/till centrum. I många städer har man anammat detta. Antingen efter en viss ålder eller inom en viss tid på dagen. Bussen går för det mesta tom utan resenärer som det är nu. Det har slagit väl ut både för resenärerna på bussen, parkeringsplatsen får fler lediga platser och trafiken i centrum blir mindre.

Med Vänliga hälsningar

Lena Hansson

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt:

1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset.
2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

[Länk till karta](#)

Adress: Position saknas

Koordinater: Position saknas

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Lena

Efternamn

Hansson

E-post

Pysslarn47@gmail.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter

Stadshuset, Kyrktoget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post

kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer

212000-0555
Bankgiro
141-7195

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress	
Postnummer	Postort

☒ Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats.

☒ Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

§ 228 Dnr: KS.2024.602

Medborgarinitiativ - Inhägnad multiarena Vrån

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarinitiativet

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativet – Inhägnad multiarena Vrån har inkommit till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2024 § 168 att remittera ärendet till kommunstyrelsen som beslutade att remittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden.

Teknik- och fritidsförvaltningen har i tjänsteskrivelsen den 12 februari 2025 anfört följande. Medborgarinitiativtagaren önskar en inhägnad multiarena med fotbollsplan, basketkorgar och innebandymål vid parken i Vrån. I medborgarinitiativet skriver initiativtagaren att en multiarena med säkerhet kommer att användas av många barn och ungdomar då det finns mycket bostäder, villor, radhus och lägenheter, i området.

Medborgarinitiativet har fått 107 röster.

Teknik- och fritidsförvaltningen ser det som positivt att det finns en efterfrågan på aktiviteter som främjar folkhälsan för kommunens invånare. Just i Vrånparken är det inte lämpligt att lägga en multiarena, då parkens huvudsakliga syfte, förutom rekreation, är att kunna ta hand om större vattenmassor vid skyfall.

Det finns idag en motsvarande anläggning vid Exposkolan som kan nyttjas på kvällar och helger. Bedömningen är att behovet är större i västra stadsdelen och i de mindre orterna i kommunen

Teknik- och fritidsnämndens beslutade den 28 april 2025 § 101 att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar i enlighet med teknik- och fritidsnämndens förslag.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

§ 101 Dnr: TFN.2024.447

Medborgarinitiativ - Inhägnad multiarena Vrån

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 17 december 2024 beslutat att remittera medborgarinitiativet Inhägnad Multiarena Vrån till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 10 mars 2025.

Medborgarinitiativtagaren önskar en inhägnad multiarena med fotbollsplan, basketkorgar och innebandymål vid parken i Vrån. I medborgarinitiativet skriver initiativtagaren att en multiarena med säkerhet kommer att användas av många barn och ungdomar då det finns mycket bostäder, villor, radhus och lägenheter, i området.

Medborgarinitiativet har fått 107 röster.

Teknik- och fritidsförvaltningen ser det som positivt att det finns en efterfrågan på aktiviteter som främjar folkhälsan för kommunens invånare. Just i Vrånparken är det inte lämpligt att lägga en multiarena, då parkens huvudsakliga syfte, förutom rekreation, är att kunna ta hand om större vattenmassor vid skyfall.

Det finns idag en motsvarande anläggning vid Exposkolan som kan nyttjas på kvällar och helger. Bedömningen är att behovet är större i västra stadsdelen och i de mindre orterna i kommunen.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Medborgarinitiativ inhägnad multiarena Vrån

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 17 december 2024 beslutat att remittera medborgarinitiativet Inhägnad Multiarena Vrån till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 10 mars 2025.

Medborgarinitiativtagaren önskar en inhägnad multiarena med fotbollsplan, basketkorgar och innebandymål vid parken i Vrån. I medborgarinitiativet skriver initiativtagaren att en multiarena med säkerhet kommer att användas av många barn och ungdomar då det finns mycket bostäder, villor, radhus och lägenheter, i området.

Medborgarinitiativet har fått 107 röster.

Teknik- och fritidsförvaltningen ser det som positivt att det finns en efterfrågan på aktiviteter som främjar folkhälsan för kommunens invånare. Just i Vrånparken är det inte lämpligt att lägga en multiarena, då parkens huvudsakliga syfte, förutom rekreation, är att kunna ta hand om större vattenmassor vid skyfall.

Det finns idag en motsvarande anläggning vid Exposkolan som kan nyttjas på kvällar och helger. Bedömningen är att behovet är större i västra stadsdelen och i de mindre orterna i kommunen.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 417 Dnr: KS.2024.602

Medborgarinitiativ - Inhägnad multiarena Vrån

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera medborgarinitiativet till teknik- och fritidsnämnden, samt
att yttrande ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 10 mars 2025.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativet – Inhägnad multiarena Vrån har inkommit till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2024 § 168 att remittera ärendet till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att remittera medborgarinitiativet till teknik- och
fritidsnämnden, samt

att yttrande ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 10 mars 2025.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsnämnden

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Inhjägnad multiarena med fotbollsplan, basketkorgar och innebandymål på nya parken vråen

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Alla ungdomar saknar att ha en multiarena på östra sidan av Värnamo. Helt säker på att det hade använts flitigt då det är mycket lägenheter och hus runtomkring.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt:

1. Skriv in adressen och klicka på förstöringsglaset.
2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

[Länk till karta](#)

Adress: Vråenvägen 31, 331 40 Värnamo, Sverige

Koordinater: (57.182421937592366, 14.06567063912421)

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Rasmus

Efternamn

Niklasson

E-post

rasmusniklasson98@gmail.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Oskarsgatan 9

Postnummer

Postort

Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter

Stadshuset, Kyrktoget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post

kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer

212000-0555
Bankgiro
141-7195

33141

Värnamo

☒ Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats.

☒ Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

§ 229 Dnr: KS.2024.763

Medborgarinitiativ - Tidigarelägg nytt badhus i Värnamo

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarinitiativet besvarat.

Reservation

Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ardita Bericha Canis (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarinitiativ angående nytt badhus i Värnamo har skickats in till kommunen. Av initiativet framgår följande. ”Vi lappar och lagar på vårt gamla badhus som sjungit på sista versen i många år. Det är regelbundet stängt och ett nytt badhus har diskuterats och skjutits fram gång på gång i årtal. Det är dags att åter sätta Värnamo på kartan för barnfamiljer och samsällskap. Vi behöver ett badhus med äventyrsbad i Värnamo inom de närmsta åren! Många kransorter hade troligtvis valt Värnamo om man vågat satsa, gör det nu! Tidigarelägg utredningar och börja bygg! Det kommer vara positivt för folkhälsan i kommunen”.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2025 att remittera medborgarinitiativet till kommunstyrelsen som i sin tur beslutade att remittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden.

Teknik- och fritidsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 11 april 2025 anfört följande. Förvaltningen ser det som positivt att det finns en efterfrågan på arenor som främjar folkhälsan för kommunens invånare. Den befintliga simhallen invigdes 1961 och är gammal, men tack vare god skötsel och underhåll är den fortsatt funktionsduglig. Huruvida den nuvarande simhallen ska renoveras för att hålla ytterligare ett antal år, eller en ny simhall ska byggas är en fråga för kommunens budgetberedning.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 28 april 2025 att föreslå kommunstyrelsen att anse medborgarinitiativet besvarat.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarinitiativet besvarat.

Ardita Bericha Cani (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarinitiativet.

Forts.

KS § 229 (forts)

Beslutsordning

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarinitiativet besvarat.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

§ 99 Dnr: TFN.2025.141

Medborgarinitiativ - Tidigarelägg nytt badhus i Värnamo

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att anse att medborgarinitiativet är besvarat.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 18 mars 2025 beslutat att remittera medborgarinitiativet Tidigarelägg nytt badhus i Värnamo till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 15 maj 2025. Medborgarinitiativtagaren önskar att byggnationen av en ny simhall ska tidigareläggas.

Medborgarinitiativet har fått 251 röster.

Teknik- och fritidsförvaltningen ser det som positivt att det finns en efterfrågan på arenor som främjar folkhälsan för kommunens invånare. Den befintliga simhallen invigdes 1961 och är gammal, men tack vare god skötsel och underhåll är den fortsatt funktionsduglig. Huruvida den nuvarande simhallen ska renoveras för att hålla ytterligare ett antal år, eller en ny simhall ska byggas är en fråga för kommunens budgetberedning.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att anse att medborgarinitiativet är besvarat.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Medborgarinitiativ Tidigarelägg nytt badhus i Värnamo

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 18 mars 2025 beslutat att remittera medborgarinitiativet Tidigarelägg nytt badhus i Värnamo till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 15 maj 2025.

Medborgarinitiativtagaren önskar att byggnationen av en ny simhall ska tidigareläggas.

Medborgarinitiativet har fått 251 röster.

Teknik- och fritidsförvaltningen ser det som positivt att det finns en efterfrågan på arenor som främjar folkhälsan för kommunens invånare. Den befintliga simhallen invigdes 1961 och är gammal, men tack vare god skötsel och underhåll är den fortsatt funktionsduglig. Huruvida den nuvarande simhallen ska renoveras för att hålla ytterligare ett antal år, eller en ny simhall ska byggas är en fråga för kommunens budgetberedning.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att anse att medborgarinitiativet är besvarat.

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 108 Dnr: KS.2024.763

Medborgarinitiativ - Tidigarelägg nytt badhus i Värnamo

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera medborgarinitiativet till teknik- och fritidsnämnden, samt
att yttrande ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 15 maj 2025.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarinitiativ angående nytt badhus i Värnamo har skickats in till kommunen. Av initiativet framgår följande. ”Vi lappar och lagar på vårt gamla badhus som sjungit på sista versen i många år. Det är regelbundet stängt och ett nytt badhus har diskuterats och skjutits fram gång på gång i årtal. Det är dags att åter sätta Värnamo på kartan för barnfamiljer och samsällskap. Vi behöver ett badhus med äventyrsbad i Värnamo inom de närmsta åren! Många kransorter hade troligtvis valt Värnamo om man vågat satsa, gör det nu! Tidigarelägg utredningar och börja bygg! Det kommer vara positivt för folkhälsan i kommunen”.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2025 § 20 att remittera medborgarinitiativet till kommunstyrelsen för beredning.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att remittera medborgarinitiativet till teknik- och fritidsnämnden, samt

att yttrande ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 15 maj 2025.

Beslut skickas till:
Teknik- och fritidsnämnden
Kontaktcenter

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Tidigarelägg nytt badhus i Värnamo

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Vi lappar och lagar på vårt gamla badhus som sjungit på sista versen i många år. Det är regelbundet stängt och ett nytt badhus har diskuterats och skjutits fram gång på gång i årtal. Det är dags att åter sätta Värnamo på kartan för barnfamiljer och simsällskap. Vi behöver ett badhus med äventyrsbad i Värnamo inom de närmsta åren! Många kransorter hade troligtvis valt Värnamo om man vågat satsa, gör det nu! Tidigarelägg utredningar och börja bygg! Det kommer vara positivt för folkhälsan i kommunen.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt:

1. Skriv in adressen och klicka på förstöringsglaset.
2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

[Länk till karta](#)

Adress: Armaturgatan 5, 331 42 Värnamo, Sverige

Koordinater: (57.170561874932794, 14.066485223573743)

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Anton

Efternamn

Strandh

E-post

anton.strandh@icloud.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Postnummer

Postort

Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter

Stadshuset, Kyrktoget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post

kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer

212000-0555
Bankgiro
141-7195

☒ Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats.

☒ Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

§ 230 Dnr: KS.2024.762

Medborgarinitiativ - Ny ishall

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta **att** avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarinitiativ gällande ny ishall har skickats in till kommunen. Av initiativet framgår följande.

”Ny modern ishall med omklädningsrum och tillhörande träningsanläggning, se Ljungby som ett lyckat exempel. Går även nyttja till konserter och större evenemang mm”.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2025 att remittera medborgarinitiativet till kommunstyrelsen som i sin tur remitterade ärendet till teknik- och fritidsnämnden.

Teknik- och fritidsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 11 april 2025 anfört följande. Förvaltningen ser det som positivt att det finns en efterfrågan på arenor som främjar folkhälsan för kommunens invånare. Förvaltningen är medvetna om att den befintliga ishallen i Värnamo centralort har en hög belägningsgrad, men i Värnamo kommun finns det två ishallar varav den andra är belägen i Rydaholm och i den ishallen finns det många lediga tider. Förvaltningens bedömning är därför att det inte är rimligt att bygga en ny ishall. Vidare har kommunen ett mycket stort investeringsbehov inom överskådlig tid, vilket gör att det blir svårt att prioritera en ny ishall.

Teknik- och fritidsnämnden har den 28 april 2025 § 98 beslutat **att** föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar i enlighet med teknik- och fritidsnämndens förslag.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

§ 98 Dnr: TFN.2025.140

Medborgarinitiativ - Ny ishall

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 18 mars 2025 beslutat att remittera medborgarinitiativet Ny ishall till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 15 maj 2025.

Medborgarinitiativtagaren önskar en ny ishall med omklädningsrum och tillhörande träningsanläggning. Initiativtagaren skriver vidare att den även ska kunna nyttjas till större evenemang så som konserter.

Medborgarinitiativet har fått 1119 röster.

Teknik- och fritidsförvaltningen ser det som positivt att det finns en efterfrågan på arenor som främjar folkhälsan för kommunens invånare. Förvaltningen är medvetna om att den befintliga ishallen i Värnamo centralort har en hög belägningsgrad, men i Värnamo kommun finns det två ishallar varav den andra är belägen i Rydaholm och i den ishallen finns det många lediga tider. Förvaltningens bedömning är därför att det inte är rimligt att bygga en ny ishall. Vidare har kommunen ett mycket stort investeringsbehov inom överskådlig tid, vilket gör att det blir svårt att prioritera en ny ishall.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslog teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.140

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Medborgarinitiativ Ny ishall

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 18 mars 2025 beslutat att remittera medborgarinitiativet Ny ishall till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 15 maj 2025.

Medborgarinitiativtagaren önskar en ny ishall med omklädningsrum och tillhörande träningsanläggning. Initiativtagaren skriver vidare att den även ska kunna nyttjas till större evenemang så som konserter.

Medborgarinitiativet har fått 1119 röster.

Teknik- och fritidsförvaltningen ser det som positivt att det finns en efterfrågan på arenor som främjar folkhälsan för kommunens invånare. Förvaltningen är medvetna om att den befintliga ishallen i Värnamo centralort har en hög belägningsgrad, men i Värnamo kommun finns det två ishallar varav den andra är belägen i Rydaholm och i den ishallen finns det många lediga tider. Förvaltningens bedömning är därför att det inte är rimligt att bygga en ny ishall. Vidare har kommunen ett mycket stort investeringsbehov inom överskådlig tid, vilket gör att det blir svårt att prioritera en ny ishall.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 109 Dnr: KS.2024.762

Medborgarinitiativ - Ny ishall

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera medborgarinitiativet till teknik- och fritidsnämnden, samt
att yttrande ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 15 maj 2025.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarinitiativ gällande ny ishall har skickats in till kommunen. Av initiativet framgår följande.

”Ny modern ishall med omklädningsrum och tillhörande träningsanläggning, se Ljungby som ett lyckat exempel. Går även nyttja till konserter och större evenemang mm”.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari § 21 att remittera medborgarinitiativet till kommunstyrelsen för beredning.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att remittera medborgarinitiativet till teknik- och fritidsnämnden, samt

att yttrande ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 15 maj 2025.

Beslut skickas till:
Teknik- och fritidsnämnden
Kontaktcenter

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Ny Ishall

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Ny modern ishall med omklädningsrum och tillhörande träningsanläggning. "se Ljungby som en lyckat exempel" går även nyttja till konserter och större evenemang mm.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt:

1. Skriv in adressen och klicka på förstöringsglaset.
2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

[Länk till karta](#)

Adress: Ouchterlonygatan 9, 331 31 Värnamo, Sverige

Koordinater: (57.1803431800318, 14.045203367685936)

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Sven

Efternamn

Svensson

E-post

S.svensson88@gmail.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Värnamovägen 44

Postnummer

Postort

Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter

Stadshuset, Kyrkorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post

kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer

212000-0555
Bankgiro
141-7195

33137

Värnamo

☒ Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats.

☒ Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

§ 231 Dnr: KS.2022.212

Medborgarinitiativ- Gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarinitiativet.

Reservation

Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Anetté Myrvold (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativet Gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun inkom till kommunen våren 2022. Initiativtagaren önskar i sitt medborgarinitiativ gratis busskort för ungdomar från årskurs 6 till årskurs 3 på gymnasiet. Initiativtagaren skriver att detta skulle underlätta för umgänge samt för möjligheten att ta sig till aktiviteter anordnade i centralorten. Vidare skulle föräldrar inte behöva skjutsa barn och ungdomar i samma omfattning. Initiativtagaren menar att det är viktigt att möjliggöra transporter från ytterområdena till aktiviteter på annan ort. Förhoppningen med ett gratis busskort skulle vara att öka viljan att resa kollektivt vilket är en viktig del i kommunens arbete för en hållbar utveckling. Resandet skulle också medföra att fler åker med bussen vilket tydliggör vilka linjer folk reser med och vilka som därmed måste prioriteras.

Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse den 13 februari 2023 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet samt att vidarebefordra förslaget till Jönköpings Länstrafik. Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2023 § 86 att återremittera ärendet och att ärendet ska innehålla en kostnads kalkyl för ett treårigt projekt, samt information om hur möjlig finansiering, till exempel med mängdrabatt från Jönköpings länstrafik och/eller samverkan med region, stiftelser eller organisationer som riktar sig till barn eller miljöfrågor, skulle kunna se ut.

Kommunledningsförvaltningen utredde ärendet och inkom med en tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2025 § 16 att återremittera ärendet och att ärendet ska innehålla uppgifter om barn och ungdomar i de åldrar som först angavs i medborgarinitiativet.

Forts.

KS § 231 (forts)

Kommunledningsförvaltningen har den 8 maj 2025 uppdaterat tjänsteskrivelsen med efterfrågade uppgifter.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta **att** med hänvisning till kostnaden och utmaningen kopplade till zonindelning avslå medborgarinitiativet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarinitiativet.

Anetté Myrvold (S) yrkar bifall till medborgarinitiativet.

Beslutsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Medborgarinitiativ - Gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativet Gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun inkom till kommunen våren 2022.

Initiativtagaren önskar i sitt medborgarinitiativ gratis busskort för ungdomar från årskurs 6 till årskurs 3 på gymnasiet.

Initiativtagaren skriver att detta skulle underlätta för umgänge samt för möjligheten att ta sig till aktiviteter anordnade i centralorten. Vidare skulle föräldrar inte behöva skjutsa barn och ungdomar i samma omfattning. Initiativtagaren menar att det är viktigt att möjliggöra transporter från ytterområdena till aktiviteter på annan ort. Förhoppningen med ett gratis busskort skulle vara att öka viljan att resa kollektivt vilket är en viktig del i kommunens arbete för en hållbar utveckling. Resandet skulle också medföra att fler åker med bussen vilket tydliggör vilka linjer folk reser med och vilka som därmed måste prioriteras.

Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse den 13 februari 2023 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet samt att vidarebefordra förslaget till Jönköpings Länstrafik.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2023 § 86 att återremittera ärendet och att ärendet ska innehålla en kostnadskalkyl för ett treårigt projekt, samt information om hur möjlig finansiering, till exempel med mängdrabatt från Jönköpings länstrafik och/eller samverkan med region, stiftelser eller organisationer som riktar sig till barn eller miljöfrågor, skulle kunna se ut.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2025 § 16 att återremittera ärendet och att ärendet ska innehålla uppgifter om barn och ungdomar i de åldrar som först angavs i medborgarinitiativet.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2024.723

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att med hänvisning till kostnaden och utmaningen kopplade till zonindelning avslå medborgarinitiativet.

Jirka Bärnlund Fors

Ulf Svensson

Landsbygdsutvecklare/Eu-samord

Kommundirektör

Utredning

Förslaget har varit aktivt för omröstning fram till 16 april 2022 och förslaget stöddes av 228 röstande vilka alla var positiva till föreslagen åtgärd.

Medborgarinitiativet återremitterades från kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen 7 mars 2023 med en önskan om att räkna på samtliga berörda ungdomar i Värnamo kommun.

Ett utdrag från 3 juni 2024 visar på följande antal ungdomar:

- Ålder 6-19 år i kommunen (minus Värnamo tätort): 2477 personer.
- Ålder 6-19 år i Värnamo tätort: 3288 personer.
- Totalt antal ungdomar 6-19 år i kommunen: 5765 personer.

Medborgarinitiativet återremitterades från kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen 6 maj 2025 med en önskan om att räkna endast de barn/ungdomar som det initiala medborgarinitiativet angav. Det utdraget visar på följande antal (2025 05 08)

- Totalt antal barn/ungdomar from årskurs 6 till och med årskurs 3 på gymnasiet: 2067 (Årskurs 6-9: 891 samt årskurs 1-3 gymnasiet: 1176)

Jönköpings länstrafik har tidigare arbetat med olika modeller där kommuner i länet har betalat en schablonkostnad för ett uppskattat antal resenärer. Man har frångått detta då det dels innebar ett svårhanterat merarbete för både kommuner, länstrafik och busschaufförer, dels då kostnadstäckningen blev dålig.

Det Jönköpings länstrafik kan erbjuda är det subventionerade 30-dagarskortet som kostar 225 kr per kort och period. Detta kort är då giltigt i en geografisk zon i vilken Värnamo kommun ingår tillsammans med omkringliggande kommuner. Det är inte möjligt för Jönköpings länstrafik att tillskapa andra modeller för zonindelning eller tidsperioder.

Det nuvarande upplägget för resekortet skulle kräva att kommunen nödgas lösa separata 30-dagarskort för samtliga lov (Sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov samt jullov).

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2024.723

§ 198 Dnr: KS.2022.212

Medborgarinitiativ- Gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för att inhämta information om antalet elever från årskurs 6 till och med årskurs 3 på gymnasiet.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativet Gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun inkom till kommunen våren 2022. Initiativtagaren önskar i sitt medborgarinitiativ gratis busskort för ungdomar från årskurs 6 till årskurs 3 på gymnasiet. Initiativtagaren skriver att detta skulle underlätta för umgänge samt för möjligheten att ta sig till aktiviteter anordnade i centralorten. Vidare skulle föräldrar inte behöva skjutsa barn och ungdomar i samma omfattning. Initiativtagaren menar att det är viktigt att möjliggöra transporter från ytterområdena till aktiviteter på annan ort. Förhoppningen med ett gratis busskort skulle vara att öka viljan att resa kollektivt vilket är en viktig del i kommunens arbete för en hållbar utveckling. Resandet skulle också medföra att fler åker med bussen vilket tydliggör vilka linjer folk reser med och vilka som därmed måste prioriteras.

Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse den 13 februari 2023 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet samt att vidarebefordra förslaget till Jönköpings Länstrafik.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2023 § 86 att återremittera ärendet och att ärendet ska innehålla en kostnads kalkyl för ett treårigt projekt, samt information om hur möjlig finansiering, till exempel med mängdrabatt från Jönköpings länstrafik och/eller samverkan med region, stiftelser eller organisationer som riktar sig till barn eller miljöfrågor, skulle kunna se ut.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta **att** med hänvisning till kostnaden och utmaningen kopplade till zonindelning avslå medborgarinitiativet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att ärendet ska återremitteras för att inhämta information om antalet elever från årskurs 6 till och med årskurs 3 på gymnasiet.

Beslut skickas till: Kommunledningsförvaltningen

Medborgarinitiativ - Gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativet Gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun inkom till kommunen våren 2022.

Initiativtagaren önskar i sitt medborgarinitiativ gratis busskort för ungdomar från årskurs 6 till årskurs 3 på gymnasiet.

Initiativtagaren skriver att detta skulle underlätta för umgänge samt för möjligheten att ta sig till aktiviteter anordnade i centralorten. Vidare skulle föräldrar inte behöva skjutsa barn och ungdomar i samma omfattning. Initiativtagaren menar att det är viktigt att möjliggöra transporter från ytterområdena till aktiviteter på annan ort. Förhoppningen med ett gratis busskort skulle vara att öka viljan att resa kollektivt vilket är en viktig del i kommunens arbete för en hållbar utveckling. Resandet skulle också medföra att fler åker med bussen vilket tydliggör vilka linjer folk reser med och vilka som därmed måste prioriteras.

Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse den 13 februari 2023 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet samt att vidarebefordra förslaget till Jönköpings Länstrafik.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2023 § 86 att återremittera ärendet och att ärendet ska innehålla en kostnadskalkyl för ett treårigt projekt, samt information om hur möjlig finansiering, till exempel med mängdrabatt från Jönköpings länstrafik och/eller samverkan med region, stiftelser eller organisationer som riktar sig till barn eller miljöfrågor, skulle kunna se ut.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2024.723

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att med hänvisning till kostnaden och utmaningen kopplade till zonindelning avslå medborgarinitiativet.

Jirka Bärnlund Fors

Ulf Svensson

Landsbygdsutvecklare/Eu-samord

Kommundirektör

Utredning

Förslaget har varit aktivt för omröstning fram till 16 april 2022 och förslaget stöddes av 228 röstande vilka alla var positiva till föreslagen åtgärd.

Medborgarinitiativet återremitterades från kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen 7 mars 2023 med en önskan om att räkna på samtliga berörda ungdomar i Värnamo kommun.

Ett utdrag från 3 juni 2024 visar på följande antal ungdomar:

- Ålder 6-19 år i kommunen (minus Värnamo tätort): 2477 personer.
- Ålder 6-19 år i Värnamo tätort: 3288 personer.
- Totalt antal ungdomar 6-19 år i kommunen: 5765 personer.

Jönköpings länstrafik har tidigare arbetat med olika modeller där kommuner i länet har betalat en schablonkostnad för ett uppskattat antal resenärer. Man har frångått detta då det dels innebär ett svårhanterat merarbete för både kommuner, länstrafik och busschaufförer, dels då kostnadstäckningen blev dålig.

Det Jönköpings länstrafik kan erbjuda är det subventionerade 30-dagarskortet som kostar 225 kr per kort och period. Detta kort är då giltigt i en geografisk zon i vilken Värnamo kommun ingår tillsammans med omkringliggande kommuner. Det är inte möjligt för Jönköpings länstrafik att tillskapa andra modeller för zonindelning eller tidsperioder.

Det nuvarande upplägget för resekortet skulle kräva att kommunen nödgas lösa separata 30-dagarskort för samtliga lov (Sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov samt jullov).

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun.

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun.

Ett gratis busskort för ungdomar från åk 6 till åk 3 på gymnasiet skulle göra att våra ungdomar får ett större socialt umgänge, föräldrar behöver inte ta bilen för att skjutsa till olika aktiviteter där vissa kanske saknar både körkort och möjlighet till bil. Busskortet blir en vinst för både ungdomarna och miljön.

Med tanke på att en hel del aktiviteter förläggs i centralorten ger då detta kort ett likvärdigt sätt att möjliggöra en meningsfull fritid för alla ungdomar i kommunen.

Våra ungdomar rör ju inte för att man bor där man bor.

Viktigt att möjliggöra transporter från våra ytterområden till aktiviteter på annan ort i kommunen.

Förhoppningen med ett gratis busskort på loven är att det ökar deras vilja att åka kollektivt idag och i framtiden vilket är en viktig del i kommunens arbete för hållbar utveckling.

Detta kan även medföra att fler åker med bussarna vilket gör att man tydligare ser vilka linjer folk reser med och vilka som därmed måste prioriteras.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Två månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt:

1. Skriv in adressen och klicka på förstöringsglaset.
2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

[Länk till karta](#)

Adress: Position saknas

Koordinater: Position saknas

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Sofia

Efternamn

Elmgren

E-post

elmgrensofia@gmail.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter

Stadshuset, Kyrktoget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post

kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer

212000-0555
Bankgiro
141-7195

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress Sävrarp	
Postnummer 331 77	Postort Rydaholm



Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats.



Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

§ 86 Dnr: KS.2022.212

Medborgarinitiativ- Gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet och

att ärendet ska innehålla en kostnads kalkyl för ett treårigt projekt, samt information om hur möjlig finansiering, till exempel med mängdrabatt från Jönköpings länstrafik och/eller samverkan med region, stiftelser eller organisationer som riktar sig till barn eller miljöfrågor, skulle kunna se ut.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 13 februari 2023 anfört följande. Medborgarförslag om gratis busskort på loven för ungdomar i Värnamo kommun har inkommit från Sofia Elmgren. Med ungdomar förutsätts att det är skolålder som avses, alltså 6–18 års ålder. Ansvar för stadstrafik är överfört från kommun till Region Jönköpings län och således bör regionen ta ställning till förslaget. Skulle Värnamo kommun trots detta överväga att subventionera kollektivtrafik till ungdomar i åldern 6–18 år skulle det innebära en kostnad för kommunen, som i sådana fall bör utredas vidare.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet samt att vidarebefordra förslaget till Jönköpings länstrafik.

Yrkanden

Lissandra Rickemark (S) yrkar att ärendet återremitteras och att ärendet ska innehålla en kostnads kalkyl för ett treårigt projekt, samt information om hur möjlig finansiering t.ex. med mängdrabatt från JLT och/eller samverkan med region, stiftelser eller organisationer som riktar sig till barn eller miljöfrågor skulle kunna se ut.

Beslutsordning

Lissandra Rickemarks (S) yrkande ställs mot det liggande ordförandeförslaget att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet samt att vidarebefordra förslaget till Jönköpings länstrafik.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Lissandra Rickemarks (S) förslag till beslut.

Beslut skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

§ 234 Dnr: KS.2025.422

Tidigarelägga investeringsbudget för utbyte av kommunens skrivare

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta **att** tidigarelägga 600 000 kronor från 2026 års investeringsbudget till 2025, för att genomföra utbyte av kommunens skrivare.

Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 3 april 2025 anfört följande. Under 2020 genomfördes en analys av Värnamo kommuns skrivare och dess kostnader. I samband med analysen togs det även fram en utbytesplan. Utbytesplanen ligger till grund för den investeringsbudget som tagits fram i projektblad SN039 som avser utbyte av kommunens skrivare. I ursprunglig plan skulle det genomföras ett utbyte av omkring 80 skrivare under 2026, utbytet är budgeterat till 600 000 kronor. Det har även tagits beslut att centralisera all hantering av skrivare till serviceförvaltningen och det arbetet genomförs av IT-center. IT-center har genomfört en behovsanalys och gått igenom skrivarnas status. Flera skrivare som är planerade att bytas ut under 2026 har frekventa driftstopp med ökade underhållskostnader. Med de gamla skrivarna behöver samtidigt flera tekniska miljöer underhållas och de är inte heller kompatibla med systemet för uppföljning av utskrifter. Det leder till högre kostnader och ineffektivitet i arbetet. För att öka effektiviteten och säkerställa att arbetsflödet inte hindras av tekniska problem så föreslås utbytet av de 80 skrivarna tidigareläggas till 2025. Genomförs inte utbytet under 2025 finns risk att problemen förvärras, vilket påverkar arbetet ytterligare under året. Den totala kostnaden för att genomföra utbytet beräknas till 600 000 kronor, vilket motsvarar det belopp som föreslås tidigareläggas från 2026 års investeringsbudget.

Servicenämnden beslutade den 29 april 2025 § 31 att föreslå kommunstyrelsen besluta **att** tidigarelägga 600 000 kronor från 2026 års investeringsbudget till 2025, för att genomföra utbyte av kommunens skrivare.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta **att** tidigarelägga 600 000 kronor från 2026 års investeringsbudget till 2025, för att genomföra utbyte av kommunens skrivare.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

§31 Dnr: SN.2025.15

Tidigarelägga investeringsbudget för utbyte av kommunens skrivare

Beslut

Servicenämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att tidigarelägga 600 000 kronor från 2026 års investeringsbudget till 2025, för att genomföra utbyte av kommunens skrivare

Ärendebeskrivning

Under 2020 genomfördes en analys av Värnamo kommuns skrivare och dess kostnader. I samband med analysen togs det även fram en utbytesplan. Utbytesplanen ligger till grund för den investeringsbudget som tagits fram i projektblad SN039 som avser utbyte av kommunens skrivare. I ursprunglig plan skulle det genomföras ett utbyte av omkring 80 skrivare under 2026, utbytet är budgeterat till 600 000 kronor. Det har även tagits beslut att centralisera all hantering av skrivare till serviceförvaltningen och det arbetet genomförs av IT-center. IT-center har genomfört en behovsanalys och gått igenom skrivarnas status. Flera skrivare som är planerade att bytas ut under 2026 har frekventa driftstopp med ökade underhållskostnader. Med de gamla skrivarna behöver samtidigt flera tekniska miljöer underhållas och de är inte heller kompatibla med systemet för uppföljning av utskrifter. Det leder till högre kostnader och ineffektivitet i arbetet. För att öka effektiviteten och säkerställa att arbetsflödet inte hindras av tekniska problem så föreslås utbytet av de 80 skrivarna tidigareläggas till 2025. Genomförs inte utbytet under 2025 finns risk att problemen förvärras, vilket påverkar arbetet ytterligare under året. Den totala kostnaden för att genomföra utbytet beräknas till 600 000 kronor, vilket motsvarar det belopp som föreslås tidigareläggas från 2026 års investeringsbudget.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att tidigarelägga 600 000 kronor från 2026 års investeringsbudget till 2025, för att genomföra utbyte av kommunens skrivare.

att föreslå för kommunstyrelsen att tidigarelägga 600 000 kronor från 2026 års investeringsbudget till 2025, för att genomföra utbyte av kommunens skrivare

Beslut skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Tidigarelägga investeringsbudget för utbyte av kommunens skrivare

Ärendebeskrivning

Under 2020 genomfördes en analys av Värnamo kommuns skrivare och dess kostnader. I samband med analysen togs det även fram en utbytesplan. Utbytesplanen ligger till grund för den investeringsbudget som tagits fram i projektblad SN039 som avser utbyte av kommunens skrivare. I ursprunglig plan skulle det genomföras ett utbyte av omkring 80 skrivare under 2026, utbytet är budgeterat till 600 000 kronor. Det har även tagits beslut att centralisera all hantering av skrivare till serviceförvaltningen och det arbetet genomförs av IT-center. IT-center har genomfört en behovsanalys och gått igenom skrivarnas status. Flera skrivare som är planerade att bytas ut under 2026 har frekventa driftstopp med ökade underhållskostnader. Med de gamla skrivarna behöver samtidigt flera tekniska miljöer underhållas och de är inte heller kompatibla med systemet för uppföljning av utskrifter. Det leder till högre kostnader och ineffektivitet i arbetet. För att öka effektiviteten och säkerställa att arbetsflödet inte hindras av tekniska problem så föreslås utbytet av de 80 skrivarna tidigareläggas till 2025. Genomförs inte utbytet under 2025 finns risk att problemen förvärras, vilket påverkar arbetet ytterligare under året. Den totala kostnaden för att genomföra utbytet beräknas till 600 000 kronor, vilket motsvarar det belopp som föreslås tidigareläggas från 2026 års investeringsbudget.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att tidigarelägga 600 000 kronor från 2026 års investeringsbudget till 2025, för att genomföra utbyte av kommunens skrivare.

att föreslå för kommunstyrelsen att tidigarelägga 600 000 kronor från 2026 års investeringsbudget till 2025, för att genomföra utbyte av kommunens skrivare

Anne-Mette Rønning
IT centerchef

Pär Svensson
Förvaltningschef

Vb 16/2025 Dnr: KS.2025.436

**Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ledamot
och ersättare i barn- och utbildningsnämnden**

Beslut

Valberedningen, genom valberedningens ordförande, föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Thomas Carlzons (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden,

att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2025-06-05 – 2026-12-31 utse Axel Hilding (C), samt

att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2025-06-05 – 2026-12-31 utse Gunnel Elf (C).

Ärendebeskrivning

Thomas Carlzon (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Centerpartiet har nominerat nuvarande ersättaren

Axel Hilding (C) som ledamot och Gunnel Elf (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 27 framgår att valberedningens ordförande utgör valberedning vid fyllnadsval under mandatperioden och lämnar förslag till fullmäktige.

Stefan Widerberg (C)
Valberedningens ordförande

Vb 17/2025 Dnr: KS.2025.380

Fyllnadsval av ledamot i valnämnden

Beslut

Valberedningen, genom valberedningens ordförande, föreslår kommunfullmäktige besluta **att** till ny ledamot i valnämnden för tiden 2025-06-05 – 2026-12-31 utse Arne Adolfsson (SD).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2025 § 28 att godkänna Sylvia Fribergs (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i valnämnden.

Sverigedemokraterna har nominerat Arne Adolfsson (SD) som ledamot i valnämnden.

Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 27 framgår att valberedningens ordförande utgör valberedning vid fyllnadsval under mandatperioden och lämnar förslag till fullmäktige.

Stefan Widerberg (C)
Valberedningens ordförande

Vb 18/2025 Dnr: KS.2025.455

Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden

Beslut

Valberedningen, genom valberedningens ordförande, föreslår kommunfullmäktige besluta

att till ny ersättare i omsorgsnämnden för tiden
2025-06-05 – 2026-12-31 utse Jennie Borsved (M).

Ärendebeskrivning

Med anledning av att Terje Freij (M) har avlidit har Moderaterna nominerat Jennie Borsved (M) som ny ersättare i omsorgsnämnden.

Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 27 framgår att valberedningens ordförande utgör valberedning vid fyllnadsval under mandatperioden och lämnar förslag till fullmäktige.

Stefan Widerberg (C)
Valberedningens ordförande

Vb 19/2025 Dnr: KS.2025.456

Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ersättare i Finnvedsbostäder AB

Beslut

Valberedningen, genom valberedningens ordförande, föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Ulf Hindséns (C) avsägelse från uppdraget som suppleant i Finnvedsbostäder AB, samt

att till ny suppleant i Finnvedsbostäder AB för tiden

2025-06-05 fram till årsstämman 2027 utse Niklas Fransson (C).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2025 § 27 att till ny ordförande i Finnvedsbostäder AB för tiden från årsstämman 2025 till årsstämman 2027 utse Ulf Hindsén (C).

Ulf Hindsén har avsagt sig uppdraget som suppleant i Finnvedsbostäder AB.

Centerpartiet har nominerat Niklas Fransson (C) som ny ersättare i Finnvedsbostäder AB.

Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 27 framgår att valberedningens ordförande utgör valberedning vid fyllnadsval under mandatperioden och lämnar förslag till fullmäktige.

Stefan Widerberg (C)

Valberedningens ordförande

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: NILS ANDERS STEFAN WIDERBERG
Date: 2025-05-26 16:35:20
BankID refno: 01970d04-abaf-7562-9eb9-aae4f8f4be53



Kommunfullmäktiges ordf.: Stefan Widerberg

From: Inger Axelsson - Förtroendevald
Sent: 18 maj 2025 03:52:31 +02:00
To: Elin Alteborg
Cc:
Subject: Avsägelse politiska uppdrag

Hej Elin!

Jag avsäger mig härmed mina politiska uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Servicenämnden.

Med vänlig hälsning

Inger Axelsson

Skickat från min iPad

From: Christine Fristedt
Sent: 2025-05-19 07:39:06
To: Elin Alteborg
Subject: Uppsägning uppdrag i styrelsen för Stiftelsen Folkets Park i Värnamo

Hej,

Vill meddela att jag av personliga skäl avsäger mig uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Folkets Park i Värnamo. Beslutet gäller omedelbart.

Hälsningar,

Christine Fristedt



Stiftelsen Värnamo Folkets park

Christine Fristedt

Vice ordf

Tel 070 433 18 05

From: Khalid poricanen
Sent: 2025-05-17 17:39:11
To: Elin Alteborg
Cc: Åsa Pettersson
Subject: Avsägelse

Hej,

Vill meddela att jag avsäger mig uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Folkets Park Värnamo. Beslutet gäller omedelbart.

Hälsningar

Khalid Poricanen (s)

**Meddelanden till kommunfullmäktige
28 maj 2025**

1. Medborgarinitiativ – Bänkar utmed banvallen från Helmershus till Hånger KS. 2025.154 har skickats till teknik- och fritidsnämnden för handläggning.
2. Länsstyrelsens beslut den 23 april 2025 om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige.

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Bänkar utmed banvallen från Helmershus till Hånger

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Vi är många som använder banvallen för att gå, cykla, åka skidor mm Det är långa sträckor och det skulle vara trevligt om det kom en bänk lite då och då på sträckan. På så vis skulle fler äldre kunna gå lite längre efter en stunds vila

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Två månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt:

1. Skriv in adressen och klicka på förstöringsglaset.
2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

[Länk till karta](#)

Adress: Åminne 5, 331 91 Värnamo, Sverige

Koordinater: (57.131426037525756, 14.015513646444866)

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Johan

Efternamn

Larsson

E-post

johanlarsson44@hotmail.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Åminne Berg 1

Postnummer

Postort

Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter

Stadshuset, Kyrktoget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post

kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer

212000-0555
Bankgiro
141-7195

33191

Värnamo



Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats.



Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter

Stadshuset, Kyrkorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post

kontaktcenter@varnamo.se

Webbplats

kommun.varnamo.se

Organisationsnummer

212000-0555

Bankgiro

141-7195



Värnamo kommun
elin.alteborg@varnamo.se

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 23 april 2025 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Värnamo kommun

Parti: Centerpartiet

Ny ledamot: Bengt Olof Johan Einarsson

Avgången ledamot: Haris Sibonjic

Ny ersättare: Malin Ekman

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Haris Sibonjic har avsagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se nedan information om hur du överklagar.

Beslutande

Beslutet har fattats av länsjurist Matilda Hedvall.

Kopia till

Centerpartiet

Bengt Olof Johan Einarsson

Malin Ekman

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Jönköpings län antingen via e-post; jonkoping@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, jonkoping@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 60 00. Ange diarienummer 3276-2025.